

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт приміщення котельні з заміною котла у закладі загальної середньої школи в смт.Константинівка Южноукраїнської міської територіальної громади



	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	Демонтаж 2-х шарового покрівельного ковра	м2	77,5	
2	Демонтаж цементної стяжки	м2	77,5	
3	Демонтаж пошкодженої ребристої плити 1 ПГ6-ЗАІІІ	шт	1	
4	Демонтаж пошкодженої ребристої плити 2 ПГ6-ЗАІІІ	шт	1	
5	Монтаж плити 1 ПГ6-ЗАІІІ	шт	1	
6	Монтаж плити 2 ПГ6-ЗАІІІ	шт	1	
7	Влаштування цементної стяжки	м2	82,5	
8	Влаштування 2-х шарового покрівельного ковра	м2	82,5	
9	Влаштування підкладного слою з матеріалу Акваізол АПП-ПЕ-	м2	82,5	
10	Влаштування поверхневого слою з матеріалу Акваізол АПП-ПЕ-4.0 ПС			
11	Демонтаж існуючого котла	шт	1	
12	Монтаж котла (зварювальні роботи, гідровипробування) включаючи матеріали для проведення монтажу	шт.	1	
13	Котел НІІІСТУ - 5 п'ятисекційний габаритними розмірами: довжина - 2500 мм, ширина - 1300 м., висота - 1600 мм,з доставкою у місце призначення	шт	1	
14	Колосники чавунні 890*240 мм	шт	8	
15	Комплект дверцят в зборі	шт	1	
16	Задвижки Батерфляй діаметром 80 мм	шт	2	
17	Вентилятор ВД-2,7	шт	1	
18	Запобіжний клапан DN40	шт	1	
19	Флянець діаметром 80 мм	шт	4	
20	Манометр	шт	1	
21	Обмурування котла	шт	1	