

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління будівництва та ремонту
Южноукраїнської міської ради
Назва організації (стверджує)
[Підпис]
[Посада, підпис, ініціали, прізвище]



20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Додаткові роботи по об'єкту "Реконструкція мереж теплопостачання в Южноукраїнській загальноосвітній школі №4 по проспекту Незалежності, 16 м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Додаткові роботи				
1	Різання неповоротних труб шліфувальною машинкою відрізним кругом, діаметр, товщина стінки 133x6 мм (зрізання опор (С-9, С-10, С-11, С-12, С-13, С-14) до Н=2400мм)	перер	6	
2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 230x2,2 мм	шт	1	
3	Ручне електродугове зварювання стиків труб, зовнішній діаметр, товщина стінок 133x6 мм (збільшення опор (С-7, С-8, С-16, С-17) під пожежні проїзди до Н=5900мм)	стик.	4	
4	Ізоляція стиків трубопроводів діаметром 133 мм з рулонної мінеральної вати з покриттям із алюмінієвої фольги, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	20	
5	Мінеральна вата з покриттям із алюмінієвої фольги, товщина ізоляції 60мм	м	20	
6	Покриття поверхні ізоляції стиків трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм армованою стрічкою алюмінієвою шир.50мм, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	20	
7	Стрічка армована одностороння з алюмінієвим покриттям 50мм	м	284	
8	Перевезення труб сталевих попередньо теплоізованих ППУ діаметром 133 мм на відстань 20 км	т	34,416 т	
9	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	689,6	

Склав

[Підпис]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]