

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
(УБР ЮМР)

м. Южноукраїнськ

«11» жовтня 2023 року

ОБГРУНТУВАННЯ

Оголошення закупівлі розроблено відповідно до Наказу ДП «Прозорро» від 20.10.2022 № 25 з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178.

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради (УБР ЮМР)

1.2. місцезнаходження замовника: 55001, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87.

1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422

1.4. категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

2. Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт транзитних трубопроводів теплових мереж ГВП по бул.Цвіточному,13 - Енергобудівників,15 м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування», згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація »

3. Обсяг виконання робіт/надання послуг: 1 робота.

3.1. Місце виконання робіт/надання послуг: 55002, Україна, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, бул. Цвіточний,13 - Енергобудівників,15

4. Строк виконання робіт/надання послуг: до 20.12.2023 року.

5. Умови оплати: - виконання робіт - післяплата – 100% протягом 10 календарних днів після виконання робіт з дати підписання Сторонами Акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3.

6. Очікувана вартість предмету закупівлі, грн: 1 194 900,00 грн. (Один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ

6.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти міської територіальної громади.

6.2. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): по Програмі капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства Южноукраїнської ОТГ на 2021-2025 роки в новій редакції, за КПКВКМБ 1516012 КЕКВ 3132

7. Період уточнення інформації про закупівлю: до 17-10-2023, 00:00.

8. Кінцевий строк подання пропозицій: до 20-10-2023, 00:00.

9. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення:

10.1. вид закупівлі: **спрощена/допорогова;**

10.2. орієнтовний початок проведення: 11.10.2023 року.

10. Ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): **ID: UA-2023-10-11-010169-a**

Технічне завдання

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи</u>			
	Розділ 1. Зовнішні мережі			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,51	
2	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	0,416	
3	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ	м3	3,08	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	80	
5	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	80	
6	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	3	
7	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 50 мм для гарячої води та пари	комплект	4	
8	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари	комплект	2	
9	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 50 мм (у лотках)	м	40	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	м	40	
11	Навантаження сміття вручну	т	15	
12	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
13	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 325 мм у траншеї без розпорів	м	4,8	
14	Протягування труб діаметром 100 мм у футляр	м	4,8	
15	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
16	Укладання труб поліпропіленових діаметром 110 мм	м	76	
17	Укладання труб поліпропіленових діаметром 50 мм	м	0,5	
18	Установлення поліпропіленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	28	
19	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	76	
20	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (раніше демонтовані)	шт	3	
21	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	40	
22	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	10,2	
23	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	10,2	
24	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	10,2	
25	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	м2	10,2	
26	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	5,2	
27	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	5,2	
28	Планування ділянки під озеленення вручну	м2	40	
29	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	40	
30	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	40	
31	Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином (існуюча теплова камера)	м шва	100	

32	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	80
Розділ 2. Внутрішні мережі			
33	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 76, та 89 мм (у підвальному приміщенні)	м	217
34	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 89 мм	м	2
35	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	2
36	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	6
37	Установлення повітровідвідників	шт	6
38	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 110 мм	м	284
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	1
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	0,5
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1
42	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,216
43	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	304
44	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	4

Уповноважена особа,
Головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та
публічних закупівель УБР ЮМР



Кідітис

Алла Крук

