

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
(УБР ЮМР)

м. Южноукраїнськ

«11» жовтня 2023 року

ОБҐРУНТУВАННЯ

проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради (УБР ЮМР)

1.2. місцезнаходження замовника: 55001, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87.

1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422

1.4. категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **«Капітальний ремонт ліфтів в житловому будинку за адресою: проспект Незалежності, 27 (п. 1,2,3,4,5,7) у м. Южноукраїнську Миколаївської області, згідно ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»,**

Код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

3. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

3.1. Кількість товарів, обсяг робіт або послуг: 1 робота.

3.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 55002, Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, пр. Незалежності, 27 (п. 1,2,3,4,5,7).

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 642 191,20 грн.

4.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти міської територіальної громади 95% - 2 510 081,64 грн., кошти управителя багатоквартирного будинку (ОСББ) 5% - 132 109,56 грн.

4.2. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): по Програмі «Підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки», за КПКВККМБ 1516015 КЕКВ 3131 „Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)” (на умовах співфінансування 95%/5%).

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 20.12.2023 року.

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23.10.2023, 00:00

7. Умови оплати : попередня оплата - 30 % протягом 10 календарних днів після підписання договору, післяоплата – 70% протягом 10 календарних днів після виконання робіт з дати підписання Сторонами Акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3.

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська

9. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не передбачено

9.1. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не передбачено

9.2. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не передбачено

10. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення:

10.1. вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

10.2. орієнтовний початок проведення: 11.10.2023 року.

11. Ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): **ID: UA-2023-10-11-003911-a**

Об'єми робіт:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	на капітальний ремонт ліфта № 2175			
1	Облаштування робочого місця без установа верстата	ліфт	1	
	Машинне приміщення			
2	Заміна кінцевого вимикача уловлювачів СПК. ДУСК. НУ	вимикач	1	
2.1.	Вимикач ВК-200	шт	1	
	Станція керування			
3	Заміна автоматичного вимикача	шт	1	
3.1.	Вимикач автоматичний АВ (1.6А) ВА-2005-МО6	шт	1	
	Лебідка			
4	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
5	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
6	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу до 800 кг	привід	1	
6.1.	Лебідка HW134 GEM 0.71 м/с. права (в комплекті: 2-х швидкісний електродвигун 4 кВт 380/220. редуктор. електромагнітне гальмо. канатоведучий шків 480x3x10.5 відвідний блок 400x3x10.5 рама лебідки)	шт	1	
6.2.	Олива редукторна SHELL OMALA	л	4	
	Кабіна			
7	Фарбування металевих поверхонь. Великі металеві поверхні	м2	9,75	
7.1.	Фарба аерозоль сіра	кг	1,7	
7.2.	Фарба аерозоль біла	кг	0,25	
8	Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни	м2	1,1875	

8.1.	Комплект підлогового покриття купе кабіни (лінолеум, поріжок, плінтус, штапик)	к-т	1
9	Заміна лінійки	лінійка	1
9.1.	Лінійка ДК (320/0.71)	шт	1
10	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	4
10.1.	Ролик каретки дверей з підшипником д.70 в/п 320	шт	4
11	Ремонт каретки з заміною контролика	шт	4
11.1.	Ролик каретки дверей в складі з втулкою ексцентричною (контролик)	шт	4
	Шахта		
12	Заміна вкладиша	шт	4
12.1.	Вкладиш кабіни 16 мм	шт	4
13	Заміна гумового півкільця	шт	4
13.1.	Напівкільце вкладиша кабіни	шт	4
14	Заміна вкладиша	шт	4
14.1.	Вкладиш противаги В6	шт	4
15	Заміна гумового півкільця	шт	4
15.1.	Напівкільце вкладиша противаги	шт	4
16	Заміна змащувального пристрою	шт	4
16.1.	Пристрій змащувальний кабіни/противаги	шт	4
17	Заміна кінцевого вимикача уловлювачів СПК. ДУСК. НУ	вимикач	1
17.1.	Вимикач колійний кінцевий ВП16	шт	1
18	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	1
19	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	1
19.1.	Кабель гнучкий підвісний перерізом 18мм ² КПВЛ	м	42
20	Заміна стулочок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	14
20.1.	Стулки дверей шахти. ліві/праві з гумовими амортизаторами. в/п 320 кг	шт	14
21	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната.	м каната	100
22	Заміна тягових канатів. Підвіска балансира. пружинна. Канат діаметром до 10.5 мм	м каната	100
22.1.	Канат подвійного звивання. тип ЛК-0. без покриття. з дроту марки В. маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше. діаметр 10.5 мм	м	100
22.2.	Коуш для троса з клинковою втулкою (затискач для троса)	шт	6
	Супутні роботи		
23	Фарбування металевих поверхонь. Редуктори. портали. двері	м ²	19,7
23.1.	Емаль ПФ (сіра)	кг	4
23.2.	Емаль ПФ (чорна)	кг	0,475
23.3.	Емаль ПФ (біла)	кг	0,15
23.4.	Емаль ПФ (жовта)	кг	0,15
23.5.	Емаль ПФ (червона)	кг	0,15
24	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
25	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9
26	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
27	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
28	Посадка кабіни на уловлювачі до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
29	Ремонт механізму уловлювачів	кабіна	1
30	Випробування дії уловлювачів	ліфт	2
31	Зняття кабіни з уловлювачів до ремонту механізму	ліфт	2

32	уловлювачів Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м направляючої	105,6	
33	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
капітальний ремонт ліфта № 2178				
1	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1	
Лебідка				
2	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
3	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
4	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу до 800 кг	привід	1	
4.1.	Лебідка HW134 GEM 0.71 м/с. права (в комплекті: 2-х швидкісний електродвигун 4 кВт 380/220. редуктор. електромагнітне гальмо. канатоведучий шків 480х3х10.5 відвідний блок 400х3х10.5 рама лебідки)	шт	1	
4.2.	Олива редукторна SHELL OMALA	л	4	
5	Заміна шківа обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
5.1.	Шків обмежувача швидкості (ОШ) з підшипниками та стопорними кільцями	шт	1	
Кабіна				
6	Фарбування металевих поверхонь. Великі металеві поверхні	м2	9,75	
6.1.	Фарба аерозоль сіра	кг	1,7	
6.2.	Фарба аерозоль біла	кг	0,25	
7	Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни	м2	1,1875	
7.1.	Комплект підлогового покриття купе кабіни (лінолеум, поріжок, плінтус, штапик)	к-т	1	
8	Заміна вісі, ролика, важеля	шт	1	
8.1.	Важіль-води́ло в сборі корпус циліндр. L=164 (320 кг)	шт	1	
9	Заміна лінійки	лінійка	1	
9.1.	Лінійка ДК (320/0.71)	шт	1	
10	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	4	
10.1.	Ролик каретки дверей з підшипником д.70 в/п 320	шт	4	
11	Ремонт каретки з заміною контролика	шт	4	
11.1.	Ролик каретки дверей в складі з втулкою ексцентричною (контролик)	шт	4	
Шахта				
12	Заміна вкладиша	шт	4	
12.1.	Вкладиш кабіни 16 мм	шт	4	
13	Заміна гумового півкільця	шт	4	
13.1.	Напівкільце вкладиша кабіни	шт	4	
14	Заміна вкладиша	шт	4	
14.1.	Вкладиш противаги В6	шт	4	
15	Заміна гумового півкільця	шт	4	
15.1.	Напівкільце вкладиша противаги	шт	4	
16	Заміна змащувального пристрою	шт	4	
16.1.	Пристрій змащувальний кабіни/противаги	шт	4	
17	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	9	
18	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	50	
18.1.	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою. марка ПВ1. переріз 1.5 мм ²	м	1800	

19	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	9
20	Зачистка кінців проводів і їх підключення	провід	72
21	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	14
21.1.	Стулки дверей шахти. ліві/праві з гумовими амортизаторами. в/п 320 кг	шт	14
22	Відмірювання. вирізання. бандажування кінців каната.	м каната	100
23	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна. пружинна. Канат діаметром до 10.5 мм	м каната	100
23.1.	Канат подвійного звивання. тип ЛК-0. без покриття. з дроту марки В. маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше. діаметр 10.5 мм	м	100
23.2.	Коуш для троса з клинковою втулкою (затискач для троса)	шт	6
	Супутні роботи		
24	Фарбування металевих поверхонь. Редуктори. портали. двері	м ²	19,7
24.1.	Емаль ПФ (сіра)	кг	4
24.2.	Емаль ПФ (чорна)	кг	0,475
24.3.	Емаль ПФ (біла)	кг	0,15
24.4.	Емаль ПФ (жовта)	кг	0,15
24.5.	Емаль ПФ (червона)	кг	0,15
25	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
26	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9
27	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
28	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
29	Посадка кабіни на уловлювачі до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
30	Ремонт механізму уловлювачів	кабіна	1
31	Випробування дії уловлювачів	ліфт	2
32	Зняття кабіни з уловлювачів до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
33	Прочищення. промивання і змащення направляючих кабіни	м направляючої	105,6
34	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1
	капітальний ремонт ліфта № 2232		
1	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1
	Станція керування		
2	Заміна контактора та пускача	шт	4
3	Контактор ПМЛ 3161	шт	4
	Лебідка		
4	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1
5	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1
6	Установаження лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу до 800 кг	привід	1
6.1.	Лебідка HW134 GEM 0.71 м/с. права (в комплекті: 2-х швидкісний електродвигун 4 кВт 380/220. редуктор. електромагнітне гальмо. канатоведучий шків 480x3x10.5 відвідний блок 400x3x10.5 рама лебідки)	шт	1
6.2.	Олива редукторна SHELL OMALA	л	4
	Кабіна		

7	Фарбування металевих поверхонь. Великі металеві поверхні	м2	9,75
7.1.	Фарба аерозоль сіра	кг	1,7
7.2.	Фарба аерозоль біла	кг	0,25
8	Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни	м2	1,1875
8.1.	Комплект підлогового покриття купе кабіни (лінолеум, поріжок, плінтус, штапик)	к-т	1
9	Заміна вісі, ролика, важеля	шт	1
9.1.	Важіль-водило в зборі корпус циліндр. L=164 (320 кг)	шт	1
10	Заміна каретки стулки симетричних розсувних дверей шахти	каретка	2
10.1.	Каретка ДК 320/0.71 ліва у зборі з роликами та контроликами	к-т	1
10.2.	Каретка ДК 320/0.71 права у зборі з роликами та контроликами	к-т	1
Шахта			
11	Заміна вкладиша	шт	4
11.1.	Вкладиш кабіни 16 мм	шт	4
12	Заміна гумового півкільця	шт	4
12.1.	Напівкільце вкладиша кабіни	шт	4
13	Заміна вкладиша	шт	4
13.1.	Вкладиш противаги В6	шт	4
14	Заміна гумового півкільця	шт	4
14.1.	Напівкільце вкладиша противаги	шт	4
15	Заміна змащувального пристрою	шт	4
15.1.	Пристрій змащувальний кабіни/противаги	шт	4
16	Заміна натяжного пристрою	шт	1
16.1.	Натяжний пристрій у зборі з вимикачем ВК-200	шт	1
17	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	9
18	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	50
18.1.	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1.5 мм ²	м	1800
19	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	9
20	Зачистка кінців проводів і їх підключення	провід	72
21	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	14
21.1.	Стулки дверей шахти, ліві/праві з гумовими амортизаторами, в/п 320 кг	шт	14
22	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната.	м каната	100
23	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10.5 мм	м каната	100
23.1.	Канат подвійного звивання, тип ЛК-0, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше, діаметр 10.5 мм	м	100
23.2.	Коуш для троса з клиновою втулкою (затискач для троса)	шт	6
Супутні роботи			
24	Фарбування металевих поверхонь. Редуктори, портали, двері	м2	19,7
24.1.	Емаль ПФ (сіра)	кг	4
24.2.	Емаль ПФ (чорна)	кг	0,475
24.3.	Емаль ПФ (біла)	кг	0,15
24.4.	Емаль ПФ (жовта)	кг	0,15
24.5.	Емаль ПФ (червона)	кг	0,15
25	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9

26	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни		
27	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	поверх	9
28	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	1
29	Посадка кабіни на уловлювачі до ремонту механізму уловлювачів	коробка	9
30	Ремонт механізму уловлювачів	ліфт	2
31	Випробування дії уловлювачів	кабіна	1
32	Зняття кабіни з уловлювачів до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
33	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	ліфт	2
34	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	м направляючої	105,6
	капітальний ремонт ліфта № 2330	ліфт	1
1	Облаштування робочого місця без установаження верстата		
	Лебідка	ліфт	1
2	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки		
3	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	ліфт	1
4	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу до 800 кг	лебідка	1
4.1.	Лебідка HW134 GEM 0.71 м/с. права (в комплекті: 2-х швидкісний електродвигун 4 кВт 380/220. редуктор. електромагнітне гальмо. канатоведучий шків 480x3x10.5 відвідний блок 400x3x10.5 рама лебідки)	привід	1
4.2.	Олива редукторна SHELL OMALA	шт	1
	Кабіна	л	4
5	Фарбування металевих поверхонь. Великі металеві поверхні		
5.1.	Фарба аерозоль сіра	м2	9,75
5.2.	Фарба аерозоль біла	кг	1,7
6	Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни	кг	0,25
6.1.	Комплект підлогового покриття купе кабіни (лінолеум. поріжок. плінтус. штапик)	м2	1,1875
7	Заміна вісі. ролика. важеля	к-т	1
7.1.	Ролик важеля водила	шт	1
8	Заміна лінійки	шт	1
8.1.	Лінійка ДК (320/0.71)	лнійка	1
9	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	1
9.1.	Ролик каретки дверей з підшипником д.70 в/п 320	шт	4
10	Ремонт каретки з заміною контрролика	шт	4
10.1.	Ролик каретки дверей в складі з втулкою ексцентричною (контролик)	шт	4
	Шахта		
11	Заміна вкладиша		
11.1.	Вкладиш кабіни 16 мм	шт	4
12	Заміна гумового півкільця	шт	4
12.1.	Напівкільце вкладиша кабіни	шт	4
13	Заміна вкладиша	шт	4
13.1.	Вкладиш противаги В6	шт	4
14	Заміна гумового півкільця	шт	4
14.1.	Напівкільце вкладиша противаги	шт	4
15	Заміна змащувального пристрою	шт	4
15.1.	Пристрій змащувальний кабіни/противаги	шт	4

16	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	поверх	9
17	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	50
17.1.	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою. марка ПВ1. переріз 1.5 мм ²	м	1800
18	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і приямка	апарат	9
19	Зачистка кінців проводів і їх підключення	провід	72
20	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лінійка	2
20.1.	Лінійка ДПІ (320/0.71)	шт	2
21	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	4
21.1.	Ролик каретки дверей з підшипником д.70 в/п 320	шт	4
22	Ремонт каретки з заміною контрролика	шт	4
22.1.	Ролик каретки дверей в складі з втулкою ексцентричною (контролик)	шт	4
23	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	14
23.1.	Стулки дверей шахти. ліві/праві з гумовими амортизаторами. в/п 320 кг	шт	14
24	Відмірювання. вирізання. бандажування кінців каната.	м каната	100
25	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна. пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м каната	100
25.1.	Канат подвійного звивання. тип ЛК-0. без покриття. з дроту марки В. маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше. діаметр 10.5 мм	м	100
25.2.	Коуш для троса з клиновою втулкою (затискач для троса)	шт	6
	Супутні роботи		
26	Фарбування металевих поверхонь. Редуктори. портали. двері	м ²	19,7
26.1.	Емаль ПФ (сіра)	кг	4
26.2.	Емаль ПФ (чорна)	кг	0,475
26.3.	Емаль ПФ (біла)	кг	0,15
26.4.	Емаль ПФ (жовта)	кг	0,15
26.5.	Емаль ПФ (червона)	кг	0,15
27	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
28	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9
29	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
30	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
31	Посадка кабіни на уловлювачі до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
32	Ремонт механізму уловлювачів	кабіна	1
33	Випробування дії уловлювачів	ліфт	2
34	Зняття кабіни з уловлювачів до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
35	Прочищення. промивання і змащення направляючих кабіни	м направляючої	105,6
36	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1
	капітальний ремонт ліфта № 2352		
1	Облаштування робочого місця без установа	ліфт	1
	Машинне приміщення		

2	Заміна електропроводки на окремих ділянках	м проводки	55
2.1.	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості. марка ПВЗ. переріз 6 мм ²	м	40
2.2.	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості. марка ПВЗ. переріз 1.5 мм ²	м	15
	Лебідка		
3	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1
4	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1
5	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу до 800 кг	привід	1
5.1.	Лебідка HW134 GEM 0.71 м/с. права (в комплекті: 2-х швидкісний електродвигун 4 кВт 380/220. редуктор. електромагнітне гальмо. канатоведучий шків 480x3x10.5 відвідний блок 400x3x10.5 рама лебідки)	шт	1
5.2.	Олива редукторна SHELL OMALA	л	4
	Кабіна		
6	Фарбування металевих поверхонь. Великі металеві поверхні	м ²	9,75
6.1.	Фарба аерозоль сіра	кг	1,7
6.2.	Фарба аерозоль біла	кг	0,25
7	Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни	м ²	1,1875
7.1.	Комплект підлогового покриття купе кабіни (лінолеум. поріжок. плінтус. штапик)	к-т	1
8	Заміна вісі. ролика. важеля	шт	1
8.1.	Ролик важеля водила	шт	1
9	Заміна лінійки	лнійка	1
9.1.	Лнійка ДК (320/0.71)	шт	1
10	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	4
10.1.	Ролик каретки дверей з підшипником д.70 в/п 320	шт	4
11	Ремонт каретки з заміною контрролика	шт	4
11.1.	Ролик каретки дверей в складі з втулкою ексцентричною (контролик)	шт	4
	Шахта		
12	Заміна вкладиша	шт	4
12.1.	Вкладиш кабіни 16 мм	шт	4
13	Заміна гумового півкільця	шт	4
13.1.	Напівкільце вкладиша кабіни	шт	4
14	Заміна вкладиша	шт	4
14.1.	Вкладиш противаги В6	шт	4
15	Заміна гумового півкільця	шт	4
15.1.	Напівкільце вкладиша противаги	шт	4
16	Заміна змащувального пристрою	шт	4
16.1.	Пристрій змащувальний кабіни/противаги	шт	4
17	Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті.	шт	4
18	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	поверх	9
18.1.	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою. марка ПВ1. переріз 1.5 мм ²	м джгута	50
19	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Приєднання проводів до апарата шахти і прямка	м	1800
20	Зачистка кінців проводів і їх підключення	апарат	9
21	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	провід	72
		лнійка	2

21.1.	Лінійка ДШ (320/0.71)	шт	2
22	Ремонт каретки з заміною ролика	шт	4
22.1.	Ролик каретки дверей з підшипником д.70 в/п 320	шт	4
23	Ремонт каретки з заміною контролика	шт	4
23.1.	Ролик каретки дверей в складі з втулкою ексцентричною (контролик)	шт	4
24	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	12
24.1.	Стулки дверей шахти. ліві/праві з гумовими амортизаторами. в/п 320 кг	шт	12
25	Заміна тяги.	шт	3
25.1.	Тяга противаги (болт противаги з двома гайками та шплинтом) у зборі з пружиною та шайбами (нижня/верхня)	комплект	3
26	Відмірювання. вирізання. бандажування кінців каната.	м каната	100
27	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна. пружинна. Канат діаметром до 10.5 мм	м каната	100
27.1.	Канат подвійного звивання. тип ЛК-0. без покриття. з дроту марки В. маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше. діаметр 10.5 мм	м	100
27.2.	Коуш для троса з клинковою втулкою (затискач для троса)	шт	6
	Супутні роботи		
28	Фарбування металевих поверхонь. Редуктори. портали. двері	м ²	19,7
28.1.	Емаль ПФ (сіра)	кг	4
28.2.	Емаль ПФ (чорна)	кг	0,475
28.3.	Емаль ПФ (біла)	кг	0,15
28.4.	Емаль ПФ (жовта)	кг	0,15
28.5.	Емаль ПФ (червона)	кг	0,15
29	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
30	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9
31	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
32	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
33	Посадка кабіни на уловлювачі до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
34	Ремонт механізму уловлювачів	кабіна	1
35	Випробування дії уловлювачів	ліфт	2
36	Зняття кабіни з уловлювачів до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2
37	Прочищення. промивання і змащення направляючих кабіни	м направляючої	105,6
38	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1
	капітальний ремонт ліфта № 2411		
1	Облаштування робочого місця без установа верстата	ліфт	1
	Станція керування		
2	Заміна контактора та пускача	шт	2
2.1.	Контактор ПМЛ 3161	шт	2
	Лебідка		
3	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1
4	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1
5	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу до 800 кг	привід	1

5.1.	Лебідка HW134 GEM 0.71 м/с. права (в комплекті: 2-х швидкісний електродвигун 4 кВт 380/220. редуктор. електромагнітне гальмо. канатоведучий шків 480x3x10.5 відвідний блок 400x3x10.5 рама лебідки)	шт	1
5.2.	Олива редукторна SHELL OMALA		
	Кабіна		
6	Фарбування металевих поверхонь. Великі металеві поверхні	л	4
6.1.	Фарба аерозоль сіра	м2	9,75
6.2.	Фарба аерозоль біла		
7	Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни	кг	1,7
7.1.	Комплект підлогового покриття купе кабіни (лінолеум. поріжок. плінтус. штапик)	кг	0,25
8	Ремонт каретки з заміною ролика	м2	1,1875
8.1.	Ролик каретки дверей з підшипником д.70 в/п 320	к-т	1
9	Ремонт каретки з заміною контрролика	шт	4
9.1.	Ролик каретки дверей в складі з втулкою ексцентричною (контролик)	шт	4
	Шахта	шт	4
10	Заміна ключа КБР		
10.1.	Ключ КБР		
11	Заміна вкладиша	ручка	1
11.1.	Вкладиш кабіни 16 мм	шт	1
12	Заміна гумового півкільця	шт	4
12.1.	Напівкільце вкладиша кабіни	шт	4
13	Заміна вкладиша	шт	4
13.1.	Вкладиш противаги В6	шт	4
14	Заміна гумового півкільця	шт	4
14.1.	Напівкільце вкладиша противаги	шт	4
15	Заміна змащувального пристрою	шт	4
15.1.	Пристрій змащувальний кабіни/противаги	шт	2
16	Заміна ступок симетричних розсувних дверей шахти	шт	2
16.1.	Ступки дверей шахти. ліві/праві з гумовими амортизаторами. в/п 320 кг	стулка	14
17	Відмірювання. вирізання. бандажування кінців каната.	шт	14
18	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна. пружинна. Канат діаметром до 10.5 мм	м каната	100
18.1.	Канат подвійного звивання. тип ЛК-0. без покриття. з дроту марки В. маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше. діаметр 10.5 мм	м каната	100
18.2.	Коуш для троса з клинвою втулкою (затискач для троса)	м	100
	Супутні роботи	шт	6
19	Фарбування металевих поверхонь. Редуктори. портали. двері		
19.1.	Емаль ПФ (сіра)	м2	19,7
19.2.	Емаль ПФ (чорна)	кг	4
19.3.	Емаль ПФ (біла)	кг	0,475
19.4.	Емаль ПФ (жовта)	кг	0,15
19.5.	Емаль ПФ (червона)	кг	0,15
20	Усунення викривлення направляючої кабіни	кг	0,15
21	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9
22	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	поверх	9
23	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	1
24	Посадка кабіни на уловлювачі до ремонту механізму уловлювачів	коробка	9
		ліфт	2

25	Ремонт механізму уловлювачів	кабіна	1	
26	Випробування дії уловлювачів	ліфт	2	
27	Зняття кабіни з уловлювачів до ремонту механізму уловлювачів	ліфт	2	
28	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	М направляючої	105,6	
29	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	

Уповноважена особа,
головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та
публічних закупівель УБР ЮМР



Алла Крук