

ОСББ «Соборності,1»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Голова правління

В.В.Хлобистова

2023р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою пр.Соборності,1 під'їзд №1 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1.2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта № 4109, 8 зупинок

швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Станція керування:			
1.1	Заміна контактора ПМЛ 3161 КВ,КН	шт	2	
2.0	Лебідка:			
2.1	Олива ТАД-17 YUKO	л	10	
2.2	Замінити ел.двигун АН-160 або його аналог	шт	1	
2.3	Заміна напівмуфти ел.двигуна АН-160	шт	1	
2.4	Заміна пальців з кільцями К-3	к-т	4	
2.5	Заміна КТШ 770х3х10.5	шт	1	
3.0	Кабіна:			
3.1	Заміна купе кабіни ліфта в/п 320 кг 1.1. Стулка ДК з гумовими амортизаторами права 1.2 Стулока ДК з гумовими амортизаторами ліва 1.3. Пост керування 2-х рядний на 9 зупинок 1.4. Щит купе кабіни з вентиляційними панелями 1.5 Штапик угловий в сб.(к-т) 1.6. Фальш стеля 1.7. Світильник купе кабіни 1.8. Правила користування 1.9. Лінолеум 1,250м х 0,95м. 1.10. Плінтус 3,5 м.	к-т	1	
3.2	Заміна лінійки ДК	шт	1	
3.3	Заміна ролика каретки ДК Ø70мм	шт	4	
3.4	Заміна контролика каретки ДК	шт	4	
4.0	Шахта:			
4.1	Заміна вкладиша кабіни 16мм	шт	4	
4.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
4.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
4.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
4.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18х1	м	42	
4.6	Заміна ролика каретки ДШ Ø70мм 1 поверх	шт	4	
4.7	Заміна контролика каретки ДШ 1 поверх	шт	4	
	Супутні роботи:			

Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115	м2	19,7	
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8	
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8	
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	93,87	
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Бікбасв

В.В. Бікбасв

Перевірив

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А.Ф. Кисленко

А.Ф. Кисленко

ОСББ «Соборності.1»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Голова правління

В.В.Хлобистова

« 2023р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою пр.Соборності,1 під'їзд №2 в м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта № 4110, 8 зупинок


швидкість ліфта 0,71 м/с. в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Олива ТАД-17 YUKO	л	10	
1.2	Замінити ел.двигун АН-160 або його аналог	шт	1	
1.3	Заміна напівмуфти ел.двигуна АН-160	шт	1	
1.4	Заміна пальців з кільцями К-3	к-т	4	
1.5	Заміна пружини гальма МП 201	шт	2	
2.0	Кабіна:			
2.1	Заміна купе кабіни ліфта в/п 320 кг 1.1. Стулка ДК з гумовими амортизаторами права 1.2. Стулка ДК з гумовими амортизаторами ліва 1.3. Пост керування 2-х рядний на 9 зупинок 1.4. Щит купе кабіни з вентиляційними панелями 1.5. Штапик угловий в сб.(к-т) 1.6. Фальш стеля 1.7. Світильник купе кабіни 1.8. Правила користування 1.9. Лінолеум 1,250м x 0,95м. 1.10. Плінтус 3,5 м.	к-т	1	
2.2	Заміна лінійки ДК	шт	1	
2.3	Заміна ролика каретки ДК Ø70мм	шт	4	
2.4	Заміна контролика каретки ДК	шт	4	
3.0	Шахта:			
3.1	Заміна вкладиша кабіни 16мм	шт	4	
3.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
3.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
3.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
3.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18x1	м	42	
3.6	Заміна джгутів проводів (стояк) провід ПВ1 1,5мм	м	1800	50м. x 36 шт.
	Супутні роботи:			
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТЩ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115	м2	19,7	

Усунення викривлення направляючої kabіни	поверх	8	
Вивірення направляючої kabіни по штихмасу	поверх	8	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до верхньої коробки	коробка	8	
Посадка kabіни на уловлювачі	раз	2	
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
Зняття kabіни з уловлювачів	раз	2	
Прочищення, промивання і змащення направляючих kabіни	м	93,87	
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склад

Майстер ліфтової ділянки КП «ЖЕО»



В.В.Бікбаєв

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»



А.Ф.Кисленко

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

ОСББ «Соборності,1»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Голова правління

В.В.Хлобистова

2023р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою пр.Соборності,1 під'їзд №6 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1.2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта № 4114, 8 зупинок швидкість ліфта 0,71 м/с. в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Станція керування:			
1.1	Заміна контактора ПМЛ 3161 КВ,КН	шт	2	
2.0	Лебідка:			
2.1	Заміна оливи ТАД -17 YUKO	л	10	
2.2	Заміна пальців напівмуфти з кільцями К-3	к-т	4	
2.3	Заміна пружини гальма МП 201	шт	2	
3.0	Кабіна:			
3.1	Заміна купе кабіни ліфта в/п 320 кг 1.1. Стулка ДК з гумовими амортизаторами права 1.2 Стулока ДК з гумовими амортизаторами ліва 1.3. Пост керування 2-х рядний на 9 зупинок 1.4. Щит купе кабіни з вентиляційними панелями 1.5 Штапик угловий в сб.(к-т) 1.6. Фальш стеля 1.7. Світильник купе кабіни 1.8. Правила користування 1.9. Лінолеум 1,250м x 0,95м. 1.10. Плінтус 3,5 м.	к-т	1	
3.2	Заміна лінійки ДК	шт	1	
3.3	Заміна ролика каретки ДК Ø70мм	шт	4	
3.4	Заміна контролика каретки ДК	шт	4	
4.0	Шахта:			
4.1	Заміна вкладиша кабіни 16мм	шт	4	
4.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
4.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
4.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
4.5	Заміна джгутів проводів (стояк) провід ПВ1 1,5мм	м	1800	50м. x 36 шт.
	Супутні роботи:			
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115	м ²	19,7	
	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8	

Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8	
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	93,87	
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Бікбаєв

В.В. Бікбаєв

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А.Ф. Кисленко

А.Ф. Кисленко

ОСББ «Соборності,1»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Голова правління

В.В.Хлобистова

« » 2023р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою пр.Соборності,1 під'їзд №7 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1.2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта № 4115, 8 зупинок швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Станція керування:			
1.1	Заміна контактора ПМЛ 3161 КВ,КН	шт	2	
2.0	Лебідка:			
2.1	Заміна оливи ТАД-17 YUKO	л	10	
3.0	Кабіна:			
3.1	Заміна купе кабіни ліфта в/п 320 кг 1.1. Стулка ДК з гумовими амортизаторами права 1.2 Стулока ДК з гумовими амортизаторами ліва 1.3. Пост керування 2-х рядний на 9 зупинок 1.4. Щит купе кабіни з вентиляційними панелями 1.5 Штапик угловий в сб.(к-т) 1.6. Фальш стеля 1.7. Світильник купе кабіни 1.8. Правила користування 1.9. Лінолеум 1,250м x 0,95м. 1.10. Плінтус 3,5 м.	к-т	1	
3.2	Заміна лінійки ДК	шт	1	
3.3	Заміна ролика каретки ДК Ø70мм	шт	4	
3.4	Заміна контролика каретки ДК	шт	4	
4.0	Шахта:			
4.1	Заміна вкладиша кабіни 16мм	шт	4	
4.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
4.3	Заміна вкладиша протываги	шт	4	
4.4	Заміна напівкілець вкладиша протываги	шт	4	
4.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18x1	м	42	
4.6	Заміна ролика каретки ДШ Ø70мм 1 поверх	шт	4	
4.7	Заміна контролика каретки ДШ 1 поверх	шт	4	
4.8	Заміна тяги протываги (болт протываги)	шт	3	
4.9	Заміна шайби тяги протываги верхня	шт	3	
4.10	Заміна шайби тяги протываги нижня	шт	3	
4.11	Заміна пружин підвіски протываги	шт	3	
	Супутні роботи:			

Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, протывага, рама протываги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115	МЗ	19,7	
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8	
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8	
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	93,87	
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

В.В.Бікбаєв
В.В.Бікбаєв

Перевірив

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВМ КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А.Ф.Кисленко
А.Ф.Кисленко