

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради  
(УБР ЮМР)

м. Южноукраїнськ

«31» липня 2023 року

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

закупівлі робіт (оголошено втретє) за предметом: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №1 ім.Захисників Вітчизни Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
  - 1.1. найменування замовника: Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
  - 1.2. місцезнаходження замовника: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів, будинок 23, кабінет 87.
  - 1.3. ідентифікаційний код замовника: 44354422.
  - 1.4. категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
2. Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції в найпростішому укритті ліцею №1 ім.Захисників Вітчизни Южноукраїнської територіальної громади в м. Южноукраїнськ Вознесенський район Миколаївська область, згідно ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: кошти міської територіальної громади – 1 018 432,00 грн. з ПДВ
  - 3.1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): роботи, план ID: UA-P-2023-07-31-003137-a
4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): КЕКВ 3132, КПКВКМБ 1518110 (спецфонд) «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».
5. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення:
  - 5.1. вид закупівлі : спрощена/допорогова закупівля
  - 5.2. орієнтовний початок проведення: 31.07.2023 року.

**Технічне завдання**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2070 мм із сталі	м2	40	
2	Пробивання отворів у бетонних стінах під повітроводи	м3	1,55	
3	Навантаження сміття вручну	т	3,25	
4	Перевезення сміття до 10 км	т	3,25	
5	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
7	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	10	
8	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	90	
9	Затягування першого проводу в труби	м	90	
10	Прокладання коробів пластикових	м	50	
11	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	м	50	

на скобах			
=== Система П-1 ===			
12	Виготовлення ґратчастих конструкцій тумб-підставок під вентилятор з кутника 50x50мм	т	0,038
13	Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під вентилятор	т	0,038
14	Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	м2	3,3
15	Установлення вентиляторів електроручних	шт	1
16	Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	клапан	1
17	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (500x500мм)	м2	6
18	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (500x400мм)	м2	48,6
19	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (450x400мм)	м2	17
20	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (450x400мм)	м2	35,1
21	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (250x200мм)	м2	9,4
22	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (150x150мм)	м2	4,2
23	Прокладання трійників та колін з оцинкованої сталі товщиною 1 мм	м2	13,1
24	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	51
=== Система В-1 ===			
25	Виготовлення ґратчастих конструкцій тумб-підставок під вентилятор з кутника 50x50мм	т	0,038
26	Монтаж металоконструкцій тумб-підставок під вентилятор	т	0,038
27	Фарбування металевих тумб-підставок суриком за 2 рази	м2	3,3
28	Установлення вентиляторів електроручних	шт	1
29	Установлення клапанів зворотних до вентиляторів	клапан	1
30	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (500x500мм)	м2	36
31	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (300x250мм)	м2	71,5
32	Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм (250x250мм)	м2	11
33	Прокладання трійників, колін, переходів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	м2	22,2
34	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	53

Уповноважена особа, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та публічних закупівель УБР ЮМР



Алла Крук