



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт коридорів, музично-спортивної зали, приміщень Костянтинівського ДНЗ

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Розділ №1. Музично - спортивна зала			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від крейди	м2	60	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від крейди	м2	7,8	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	9,4	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби (шагрень)	м2	54,5	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20	
6	Зрізання металевих труб, діаметр до 40 мм	шт	4	
7	Розбирання цементних стяжок підлог	м2	60	
8	Знімання дверних полотен	м2	9,91	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
10	Знімання наличників	м	7,4	
11	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок (над дверями)	м2	2,8	
12	Демонтаж вимикачів	шт	3	
13	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,7515	
14	Двері сталеві, розміром 1830x2050 мм	шт	1	
15	Замок урізний для металевих дверей, з ручкою	шт	1	
16	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
17	Блоки дверні внутрішні ламіновані, з глухим полотном, ДГ 2800x2200 мм	м2	6,16	
18	Піна монтажна	л	0,59	
19	Дюбель шуруп 100x10 мм	шт	8	
20	Замазка силікатна	кг	0,09	
21	Наличники	м	7,548	
22	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
23	Замок урізний, з ручками для внутрішніх дверей	шт	1	
24	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,8	
25	Блоки віконні, металопластикові, глухі	м2	2,8	

1	2	3	4	5
26	Дюбель шуруп 100x10 мм	шт	11	
27	Силікон	л	0,33	
28	Піна монтажна	л	0,83	
29	Протравлення стелі та стін від грибка	м2	20	
30	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	51,6	
31	Сітка штукатурна скловолониста	м2	3	
32	Поліпшене штукатурення поверхонь стелі та стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
33	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	60	
34	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,09	
35	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	60	
36	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,06	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	60	
38	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	71,7	
39	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,0717	
40	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	71,7	
41	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,10755	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	м2	71,7	
ПІДЛОГА				
43	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар з плівки для теплої підлоги фольгованої Астеріум або аналог	м2	60	
44	Плівка для теплої підлоги фольгована Астеріум	м2	66	
45	Теплоізоляція покриттів підлоги виробами з пінопласту насухо	м3	3	
46	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, товщиною 50мм	м3	3	
47	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	60	
48	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	м2	66	
49	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16x2 мм	шт	270	
50	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	60	
51	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до загальної товщини шару 50 мм	м2	60	
52	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	60	
53	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	4,53	
54	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	11,82	
55	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	439,2	

1	2	3	4	5
56	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до загальної товщини шару 8 мм)	м2	60	
57	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	263,52	
58	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	60	
59	Лінолеум	м2	61,2	
60	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31,3	
61	Дюбель шуруп 60x3,5 мм	шт	46	
62	З'єднувальні частини пластикові	шт	16	
63	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,6	
64	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,93	
65	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,6	
66	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,0016	
67	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	1,6	
68	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,0024	
69	Поліпшене фарбування колером олійним укосів підготовлених під фарбування	м2	1,6	
70	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	35	
71	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2	м	15	
72	Забивання борозен в бетонних стелях та стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	50	
73	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	8	
74	Світильник лінійний світлодіодний, 2xT8 120 см, на 2 лампи	шт	8	
75	Лампа світлодіодна 120	шт	16	
76	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
77	Коробка універсальна, 60 мм	шт	2	
78	Розетка штепсельна одинарна, з заземленням	шт	2	
79	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
80	Коробка універсальна, 60 мм	шт	3	
81	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одинарний	шт	3	
82	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40,8	
83	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГнг	м	41,616	
84	Монтаж електричних конвекторів	шт	5	
85	Конвектор опалювальний електричний	шт	5	
86	Кронштейни для кріплення	шт	10	
	Розділ №2. Коридор			
87	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від крейди	м2	40,53	
88	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	4,55	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	4	
90	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби (шагрень)	м2	33,7	
91	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,5	
92	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	29	

1	2	3	4	5
93	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
94	Демонтаж вимикачів	шт	2	
95	Знімання дверних полотен	м2	9,28	
96	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
97	Знімання наличників	м	15,6	
98	Розбирання цементних стяжок підлог	м2	29	
99	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	7	
100	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однополюні з глухим полотном, 800x2000 мм	м2	3,2	
101	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однополюні з глухим полотном, 900x2000 мм	м2	8,1	
102	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однополюні з глухим полотном, 1140x2000 мм	м2	2,28	
103	Наличники	м	17,472	
104	Залізни вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однополюних	комплект	5	
105	Залізни вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двополюних	комплект	1	
106	Ручка для внутрішніх дверей, складена із планки запорної та ручки із алюмінієвого профілю	шт	6	
107	Піна монтажна	л	3,822	
108	Дюбель шуруп 100x10 мм	шт	56	
109	Замазка силікатна	кг	0,63	
110	Поліпшене фарбування білилом заповнень дверних прорізів по дереву	м2	27,38	
111	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	20	
112	Поліпшене штукатурення поверхонь стелі та стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	2	
113	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	40,53	
114	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,060795	
115	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	40,53	
116	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,04053	
117	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	40,53	
118	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	42,25	
119	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,04225	
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	42,25	
121	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,063375	
122	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	м2	42,25	
123	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	29	
124	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	29	
125	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	2,1895	

1	2	3	4	5
126	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	5,713	
127	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	212,28	
128	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до загальної товщини шару 8 мм)	м2	29	
129	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	127,368	
130	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	29	
131	Лінолеум	м2	29,58	
132	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14,5	
133	Дюбель шуруп 60x3,5 мм	шт	21	
134	З'єднувальні частини пластиків	шт	12	
135	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	8,5	
136	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	42,5	
137	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,5	
138	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,0085	
139	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	8,5	
140	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,01275	
141	Поліпшене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,5	
142	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	4	
143	Світильник лінійний світлодіодний, 2xT8 120 см, на 2 лампи	шт	4	
144	Лампа світлодіодна 120	шт	8	
145	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
146	Коробка універсальна, 60 мм	шт	2	
147	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одинарний	шт	2	
	Розділ №3. Сходові клітини (коридор)			
148	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від крейди	м2	25,11	
149	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	3,67	
150	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	4,41	
151	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби (шагрені)	м2	51,92	
152	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,35	
153	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	12,4	
154	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
155	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10	
156	Поліпшене штукатурення поверхонь стелі та стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3	
157	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	25,11	
158	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,037665	
159	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	25,11	

1	2	3	4	5
160	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,02511	
161	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	25,11	
162	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	60	
163	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,06	
164	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	60	
165	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,09	
166	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	м2	60	
167	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (ліпнини) по штукатурці	м2	6,7	
168	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	12,4	
169	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	12,4	
170	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	0,9362	
171	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	2,4428	
172	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	90,768	
173	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до загальної товщини шару 8 мм)	м2	12,4	
174	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	54,4608	
175	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	12,4	
176	Лінолеум	м2	12,648	
177	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,35	
178	Дюбель шуруп 60x3,5 мм	шт	18	
179	З'єднувальні частини пластикові	шт	6	
180	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	3	
181	Світильник лінійний світлодіодний, 2xT8 120 см, на 2 лампи	шт	3	
182	Лампа світлодіодна 120	шт	6	
183	Розчищення поручнів шириною до 150 мм від фарбування, що важко видаляється	м	8	
184	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів та періл усередині будівлі з покриттям лаком	м2	4,2	
185	Обшивання дерев'яних перил ламінованим ДВП	м2	12,5	
186	Установлення дерев'яних поручнів	м	6	
187	Поручні, дерев'яні	м	6,12	
188	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	12,7	
Розділ №4. Приміщення				
189	Розбирання цементних покриттів підлог товщ. 100мм	м2	6,44	
190	Різання труб шліфувальною машинкою відрізним кругом, діаметр 15 мм	перер	6	
191	Різання труб шліфувальною машинкою відрізним кругом, діаметр 40 мм	перер	6	
192	Різання труб шліфувальною машинкою відрізним кругом, діаметр 100 мм	перер	2	
193	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	83,36	

1	2	3	4	5
194	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	115,76	
195	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,5	
196	Розбирання цементних стяжок підлог	м2	145,5	
197	Розбирання цементних плінтусів	м	18,6	
198	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від крейди	м2	132,5	
199	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	94,1	
200	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	74,22	
201	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від перхлорвінілової фарби (водоемульсійної)	м2	123,63	
202	Знімання дверних полотен	м2	9,3	
203	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
204	Демонтаж віконного блоку над дверями без підвіконної дошки	м2	0,37	
205	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	8	
206	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	11	
207	Просте штукатурення поверхонь стін та стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10	
208	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	60	
209	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	7	
210	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, 600x2000 мм	м2	3,6	
211	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, 900x2000 мм	м2	8,1	
212	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, 750x2000 мм	м2	1,5	
213	Наличники	м	74,2	
214	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплект	7	
215	Ручка для внутрішніх дверей, складена із планки запорної та ручки із алюмінієвого профілю	шт	7	
216	Піна монтажна	л	3,822	
217	Дюбель шуруп 100x10 мм	шт	56	
218	Замазка силікатна	кг	0,63	
219	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	25,2	
220	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,4	
221	Блоки віконні, металопластикові, глухі	м2	0,4	
222	Дюбель шуруп 100x10 мм	шт	4	
223	Силікон	л	0,068	
224	Піна монтажна	л	0,225	
225	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	132,5	
226	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,19875	
227	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	132,5	
228	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,1325	
229	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	132,5	

1	2	3	4	5
230	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	291,95	
231	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,29195	
232	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	291,95	
233	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,437925	
234	Поліпшене фарбування колером олійним стін підготовлених під фарбування	м2	74,22	
235	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін підготовлених під фарбування	м2	217,73	
236	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	145,5	
237	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до загальної товщини шару 50 мм	м2	145,5	
238	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,5	
239	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	59,8	
240	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,221	
241	Хрестики пластикові для плитки	шт	83	
242	Плитки керамічні для підлог	м2	11,73	
243	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	134	
244	Лінолеум	м2	136,68	
245	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	83,36	
246	Дюбель шуруп 60x3,5 мм	шт	124	
247	З'єднувальні частини пластикові	шт	18	
248	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,86	
249	Плитки керамічні для підлог	м2	1,9344	
250	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	9,672	
251	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,84816	
252	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	5	
253	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	33	
254	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5	
255	Шпаклівка стартова типу IzoGisp	т	0,005	
256	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини шару 2,5 мм	м2	5	
257	Шпаклівка фінішна типу SatenGips	т	0,0075	
258	Поліпшене фарбування колером олійним укосів підготовлених під фарбування	м2	5	
259	Монтаж 1-лампового світильників для ламп розжарювання	шт	9	
260	Світильники з лампою розжарювання	шт	9	
261	Лампи світлодіодні	шт	9	
262	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	11	
263	Світильник лінійний світлодіодний, 2xT8 120 см, на 2 лампи	шт	11	
264	Лампа світлодіодна 120	шт	22	
265	Заміна вентиляційних ґрат	шт	4	

1	2	3	4	5
266	Грати вентиляційні 300x200 мм	шт	4	
267	Заміна штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	5	
268	Розетка штепсельна одинарна, з заземленням	шт	5	
269	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	8	
270	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х клавішний	шт	8	
271	Установлення розподільних коробок	шт	5	
272	Коробка розподільна	шт	5	
273	Монтаж електричних конвекторів	шт	9	
274	Конвектор опалювальний електричний	шт	9	
275	Кронштейни для кріплення	шт	18	
276	Прокладання коробів пластикових	м	120	
277	Кабель канал з кришкою, пластиковий 16x16, довжина 2 м, для електропроводки	шт	60	
278	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	120	
279	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1, 5мм ² ВВГнг	м	122,4	
280	Установлення вимикачів неутепленого типу при відкритій проводці	шт	9	
281	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	9	
Розділ №5. Сантехнічні роботи				
282	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
283	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3	
284	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в бетонних стінах	шт	3	
285	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в бетонних стінах додавати 50мм	шт	3	
286	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	1,7	
287	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	3,3	
288	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4,6	
289	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1,8	
290	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	4,6	
291	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1,8	
292	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	5	
293	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	6	
294	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	
295	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	
296	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	
297	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	
298	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	
299	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних стінах	шт	3	
300	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	
301	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	5	
302	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
303	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	2	
304	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	2	
305	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 72x40 мм	шт	1	
306	Установлення умивальників одиночних без підведення води	к-т	3	
307	Умивальники керамічні з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском	комплект	3	
308	Установлення раковин	к-т	1	
309	Раковина подвійна, металева, з кріпленням, з 2-ма сифонами	шт	1	
310	Установлення змішувачів кухонних	шт	2	
311	Змішувачі для кухонних раковин	комплект	2	
312	Установлення змішувачів для умивальників	шт	3	
313	Змішувачі для умивальників	комплект	3	
314	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
315	Унітази керамічні з сидінням та кріпленням	шт	3	
316	Гнучкі шланги для підключення води г/ш	шт	4	
317	Гнучкі шланги для підключення води г/г	шт	6	
318	Установлення піддонів душових сталевих 900*900мм	к-т	1	
319	Піддони душові емальовані, розмір 900x900 мм	шт	1	
320	Сифони-ревізії для піддону, діаметр 50 мм	шт	1	
321	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
322	Водопідігрівачі (бойлер), загальний об'єм 1 м3	шт	1	
323	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
324	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	
325	Редуктор	шт	1	
326	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
327	Фільтр	шт	1	
328	Заміна змішувачів з душем	к-т	2	
329	Змішувачі загальні для піддонів, з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1	
330	Змішувач "Міст"	комплект	1	
331	Розділ №6. Господарчо-питний водопровід Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	18,3	
332	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	м	5,2	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	22	
334	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	22	
335	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25	
336	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	25	
337	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	
338	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	
339	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	
340	Крани ВН, діаметр 15 мм	шт	6	
341	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
342	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	
343	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	
344	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 25х3/4" мм	шт	1	
345	Різьба (металопласт під зварювання) Д20мм	шт	1	
346	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	
347	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	1	
348	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	
349	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	
350	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	
351	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	
352	Планка паєчна	шт	2	
353	Кран-американка Д 20 1/2" ЗР	шт	2	
354	Кран-американка Д 20 1/2" ВР	шт	2	
355	Кран-американка Д 25 3/4" ВР	шт	1	
356	Кран-американка Д 25 3/4" ЗР	шт	1	
357	Муфта діам. 20 мм	шт	4	
358	Муфта діам. 25х20 мм	шт	2	
359	Муфта діам. 25 мм	шт	2	
360	Обводка із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	
361	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	25	
362	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	4	
363	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	38	
364	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	38	
365	(Демонтаж)Укладання труб азбестоцементних водопровідних діаметром 115 мм із з'єднанням труб азбестоцементними муфтами	м	2,3	
Розділ №7. Супутні роботи				
366	Навантаження сміття вручну	т	15,17821	
367	Перевезення сміття до 10 км	т	15,17821	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]