

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

"Капітальний ремонт санвузлів з влаштуванням кабінок та шаф для інвентарю в Гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 у м. Южноукраїнську Миколаївської області"

№	Перелік основних вимог та даних	Основні вимоги та дані
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	"Капітальний ремонт санвузлів з влаштуванням кабінок та шаф для інвентарю в Гімназії №1 по бульвару Курчатова, 6 м.Южноукраїнськ Миколаївської області"
2	Підстава для проектування	Рішення Южноукраїнської міської ради "Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік" від 25.02.2021; Рішення Южноукраїнської міської ради від 24.03.2021 №317 «Про хід виконання міської Програми капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки та затвердження Програми капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки», лист директора Гімназії №1 Т.П.Коломійчук від 30.09.2020 №263/01-24, листи УОЮМР від 02.02.2021 №52/01-24 від 11.03.2021
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської територіальної громади
5	Джерело фінансування	Бюджетні кошти міської територіальної громади
6	Дані про генерального проектувальника	Визначаються укладеним Договором
7	Дані про підрядну організацію	За результатами тендеру
8	Категорія складності об'єкта	Клас наслідків відповідно до ДСТУ-НБВ.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва»
9	Стадійність проектування	Робочий проект (РП)
10	Інженерні вишукування	Інженерні вишукування виконуються проектувальником у разі необхідності в обсягах, необхідних для виконання проектних робіт
11	Черговість будівництва	Одна черга
12	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності, ґрунти)	Роботи з капітального ремонту санвузлів з влаштуванням кабінок та шаф для інвентарю проводитимуться в межах існуючої будівлі Гімназії №1.
13	Характеристика проектних робіт	Проектом необхідно передбачити наступні рішення: 1.Заміна вікон та дверей; 2.Влаштування плитки на стінах та на полу 3.Заміна інженерних мереж ;

		<p>4.Встановлення вбудованих шаф для інвентаря - 6 шт.</p> <p>5.Облаштування кабінотуалетів з екранами;</p> <p>6.Обладнання туалетної кімнати для МГН;</p> <p>7.Улаштування пісуарів для хлопців;</p> <p>8.Заміна унітазів у всіх санвузлах, заміна раковин, змішувачів</p> <p>В туалетних кімнатах закладу (7 шт.) на 95 м²</p>
15	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Визначається проектом
16	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	При розробці проектно-кошторисної документації врахувати сучасні матеріали з застосуванням новітніх технологій.
17	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Виконати розділ проекту щодо безпеки та охорони праці з урахуванням усіх нормативних актів та документів, чинних на час передачі проектної документації Замовнику.
18	Кількість примірників проектної документації	4 примірники проектно-кошторисної документації на паперовому носії та 1 примірник проектно-кошторисної документації в електронній версії (флеш накопичувач)
19	Мова, якою виконується проектна документація	Українська мова
20	Додаткові вимоги	<p>Ціни на матеріально-технічні ресурси в інвесторських кошторисних документах прийняти на рівні середніх цін по Україні відповідно до рекомендацій Мінрегіонбуд України,</p> <p>Розмір кошторисної- заробітної плати -10628,39 грн. – Рішення Южноукраїнської міської ради від 22.04.2021 №321.</p>