

Комунальне підприємство ЖЕО
(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Головний інженер

С.О.Чабан

« » 2020р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта під'їзду №4 житлового будинку по вул.Набережна Енергетиків,37 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН .Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта № 3320, 9 зупинок
швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Заміна редуктора РГЛ 160/52 (правий)	шт	1	
1.2	Олива ТАД-17 YUKO	л	10	
1.3	Заміна пружин важеля гальма МП-201	шт	2	
1.4	Заміна гальмівних колодок в зборі (МП-201)	шт	2	
1.5	Заміна шківів КТШ 770x3x10.5	шт	1	
1.6	Заміна шківів ОПШ з підшипниками та стопорними кільцями	шт	1	
2.0	Кабіна:			
2.1	Заміна комплекта напольного покриття кабіни (лінолеум+плінтус+20саморізів)	к-т	1	
2.2	Заміна датчика точної зупинки ВПЛ	шт	1	
2.3	Заміна каретки ДК (права)	шт	1	
2.4	Заміна ролика каретки ДК Ø70мм	шт	2	
2.5	Заміна контролика каретки ДК	шт	2	
3.0	Шахта:			
3.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
3.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
3.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
3.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
3.5	Заміна двоплечого важеля (правий) в зборі з пальцем та роликом Ø70мм каретки ДШ – 9 поверх.	шт	1	
3.6	Заміна двоплечого важеля (лівий) в зборі з пальцем та роликом Ø70мм каретки ДШ – 9 поверх.	шт	1	
3.7	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (ліва) – 2-9 пов.	шт	8	
3.8	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (права) – 2-9 пов.	шт	8	
3.9	Заміна вимикача освітлення одноклавішний (маршовий/ прохідний) – МП та приямок.	шт.	2	
3.10	Заміна світильника в захисному корпусі з лампою розжарювання .(приямок)	шт.	1	
3.11	Заміна проводу АППВ 2x2,5	м.	50	
3.12	Заміна поверхового перемикача ПП 1140 (пластиковий) – 2,3,4 поверх.	шт	3	

Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	2	
Щітка по залізу	шт	1	
Мастило «Литол»	кг	0,610	
Керосин	л	4	
Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16	
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9	
Фарбування стелі кабіни з використанням емалі ПФ 115 біла	м ²	0,6	
Фарбування обод.на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6	
Фарбування КТШ і обер.частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6	
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9	
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,60	
Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової ділянки КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

М.М.Піньковський

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А.Ф.Кисленко

Комунальне підприємство ЖЕО
(назва організації, що затверджує)

Затверджено:
Головний інженер
С.О.Чабан
« » 2020р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта під'їзду №5 житлового будинку по вул.Набережна
Енергетиків,37 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)


К-1,2 (тех.часть ВБН .Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт
пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)


Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку
що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта № 3320, 9 зупинок
швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Заміна манжет 45x65x10	шт	4	
1.2	Заміна манжет 90x120	шт	1	
1.3	Герметик	шт	1	
1.4	Олива ТАД-17 YUKO	л	10	
1.5	Заміна пружин важеля гальма МП-201	шт	2	
1.6	Заміна гальмівних колодок в зборі (МП-201)	шт	2	
1.7	Заміна шківів КТШ 770x3x10.5	шт	1	
2.0	Кабіна:			
2.1	Заміна комплекта напольного покриття кабіни (лінолеум+плінтус+20саморізів)	к-т	1	
2.2	Заміна датчика точної зупинки ВПЛ	шт	1	
2.3	Заміна каретки ДК (права)	шт	1	
2.4	Заміна ролика каретки ДК Ø70мм	шт	2	
2.5	Заміна контролика каретки ДК	шт	2	
3.0	Шахта:			
3.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
3.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
3.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
3.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
3.5	Заміна двоплечого важеля (правий) в зборі з пальцем та роликом Ø70мм каретки ДШ – 1,2,4,5,7 поверх.	шт	5	
3.6	Заміна двоплечого важеля (лівий) в зборі з пальцем та роликом Ø70мм каретки ДШ – 1,2,4,5,7 поверх.	шт	5	
3.7	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (ліва) – 1-9 пов.	шт	9	
3.8	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (права) – 1-9 пов.	шт	9	
3.9	Заміна ролика каретки ДК Ø70мм - 1-9 поверх	шт	26	
3.10	Заміна контролика каретки ДК - 1-9 поверх	шт	36	
3.11	Заміна вимикача освітлення одноклавішний (маршовий/ прохідний) – МП та приямок.	шт.	2	
3.12	Заміна світильника в захисному корпусі з лампою розжарювання .(приямок)	шт.	1	
3.13	Заміна проводу АППВ 2x2,5	м.	50	

3.14	Заміна поперхового перемикача ПП 1140 (пластиковий) – 2,4,8 - поверх	шт	3	
3.15	Заміна вимикача приямка ВА 47-29 25А в комплекті з коробкою	к-т	1	
3.16	Заміна пружини противаги	шт	3	
	Супутні роботи:			
	Пензлик малярний	шт	2	
	Щітка по залізу	шт	1	
	Мастило «Литол»	кг	0,610	
	Керосин	л	4	
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16	
	Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9	
	Фарбування стелі кабіни з використанням емалі ПФ 115 біла	м ²	0,6	
	Фарбування обод.на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6	
	Фарбування КТШ і обер.частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6	
	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9	
	Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
	Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
	Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,60	
	Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав **Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»**  **М.М.Піньковський**
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів **Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»**  **А.Ф.Кисленко**
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)