

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області**

вул. Миру 10 п.1

К-1.2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 1557, 9 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У – 100 з захисним корпусом та лампою розжарювання	шт	1	
Заміна вимикача зовнішньої проводки одноклавішного	шт	1	
Закріплення вимикача та світильника дюбель шурупом 6x40	шт	4	
Заміна ввідного пристрою	шт	1	
Закріплення ввідного пристрою анкером 8*85	шт	4	
Лебідка:			
Заміна манжет 90*120	шт	1	
Заміна манжет 45*65	шт	4	
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна лапи гальма у зборі	шт	2	
Заміна пружини тормоза	шт	2	
Кабіна:			
Фарбування стін купе кабіни ПФ св-сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму	м2	1,25	
Заміна плінтуса	м	4	
Заміна поста наказу однорядного на 9 зупинок	шт	1	
Правила користування ліфтом	шт	1	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Заміна каретки ДК (комплект)	шт	1	
Заміна контролика каретки ДК	шт	4	
Заміна ролика каретки ДК	шт	4	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (14 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги	шт	8	
Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18*1	м	42	
Заміна поверхового перемикача ПП 1140 1,4,7 пов.	шт	3	
Заміна визивного апарату 1,2,3,4,5,6,7,8,9-ий пов.	шт	9	
Заміна роликів каретки ДШ 1,2-ий поверх	шт	8	
Заміна контроликів каретки ДШ 1,2-ий поверх	шт	8	

Встановлення лампи розжарювання освітлення шахти	шт	3
Заміна ступок ДШ 2,3,4,5,6,7,8,9-ий пов.	шт	16
Супутні роботи:		
Пензлик малярний		
Щітка по залізу	шт	1
Фарбування м/конструкцій, редуктора, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, протывага, рама протывага, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	шт	1
Фарбування фарбування під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,6
Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП"

 О.В. Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області

вул. Миру 10 п.1

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу
об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 1558, 9 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У – 100 з захисним корпусом та лампою розжарювання	шт	1	
Заміна вимикача зовнішньої проводки одноклавішного	шт	1	
Закріплення вимикача та світильника дюбель шурупом 6x40	шт	4	
Заміна ввідного пристрою	шт	1	
Закріплення ввідного пристрою анкером 8*85	шт	4	
Заміна шківів обмежувача швидкості	шт	1	
Лебідка:			
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна лапи гальма у зборі	шт	2	
Заміна пружини тормоза	шт	2	
Кабіна:			
Фарбування стін купе кабіни ПФ св-сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму	м2	1,25	
Заміна плінтуса	м	4	
Заміна поста наказу однорядного на 9 зупинок	шт	1	
Правила користування ліфтом	шт	1	
Заміна важіля "Водило"	шт	1	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Заміна каретки ДК (комплект)	шт	1	
Заміна контрролика каретки ДК	шт	4	
Заміна ролика каретки ДК	шт	4	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (16 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги	шт	8	
Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18*1	м	42	
Заміна поверхового перемикача ПП 1140 3,4,5,8 пов.	шт	4	
Заміна визивного апарату 1,2,3,4,5,6,7,8,9-ий пов.	шт	9	
Заміна роликів каретки ДШ 1-ий поверх	шт	4	
Заміна контрроликів каретки ДШ 1-ий поверх	шт	4	

Встановлення лампи розжарювання освітлення шахти	шт	3
Заміна стулок ДШ 2,3,4,5,6,7,8,9-ий пов.	шт	16
Супутні роботи:		
Пензлик малярний	шт	1
Щітка по залізу	шт	1
Фарбування м/конструкцій, редуктора, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і прямику з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,6
Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП"

 О.В.Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області

вул.Миру 10 п.4

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу
об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 1555, 9 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У-100 з захисним корпусом	шт	1	
Заміна вимикача зовнішньої проводки	шт	1	
Закріплення світильника та вимикача дюбель-шурупом 6*40	шт	4	
Лебідка:			
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна редуктора РГЛ 160 (правий)	шт	1	
Заміна КТШ 770*3	шт	1	
Заміна каната ОШ 7,8 мм	м	60	
Заміна електродвигуна АН 160	шт	1	
Заміна полумуфти електродвигуна АН 160	шт	1	
Заміна пальців К-3 з резиновими кільцями	шт	4	
Заміна лапи гальма у зборі	шт	2	
Заміна пружини гальма	шт	2	
Кабіна:			
Фарбування панелей купе кабіни ПФ св.сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму покриття підлоги 1,25*0,95	шт	1	
Заміна плінусу підлоги кабіни	м	4	
Заміна поста керування однорядного на 9 зупинок	шт	1	
Правила користування ліфтом	шт	1	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Заміна ролика каретки ДК	шт	4	
Заміна контрролика каретки ДК	шт	4	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (16 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги та кабіни	шт	8	
Заміна підвісного кабелю КПВЛ 18*1	м	42	
Заміна визивного поста 1,2,3,4,5,6,7,8,9 пов.	шт	9	
Заміна шківів КНУ у зборі з підшипником та стопорними кільцями	шт	1	
Заміна ролика каретки ДШ 1 пов.	шт	4	

Заміна контрролика каретки ДШ 1 пов.	шт	4
Встановлення лампи розжарювання освітлення шахти	шт	3
Супутні роботи:		
Пензлик малярний	шт	1
Щітка по залізу	шт	1
Фарбування м/конструкцій, редуктора, ел.двигуна, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, протывага, рама протываги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер.частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,6
Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1


Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП"

О.В.Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Затверджено:


Васильчук М.В.

« ____ » _____ 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області**

вул.Миру 10 п.6

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу
об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 1553, 9 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У-100 з захисним корпусом	шт	1	
Заміна вимикача зовнішньої проводки	шт	1	
Закріплення світильника та вимикача дюбель-шурупом 6*40	шт	4	
Заміна обмежувача швидкості ОШ	шт	1	
Станція керування:			
Заміна контактора ПМЛ 3161 КВ,КН,КБ,КМ	шт	4	
Лебідка:			
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна каната тягового 10,5 мм	м	90	
Кабіна:			
Фарбування панелей купе кабіни ПФ св.сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму покриття підлоги 1,25*0,95	шт	1	
Заміна плінусу підлоги кабіни	м	4	
Заміна поста керування однорядного на 9 зупинок	шт	1	
Правила користування ліфтом	шт	1	
Заміна ролика каретки ДК	шт	4	
Заміна контрролика каретки ДК	шт	4	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (16 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги та кабіни	шт	8	
Заміна мастильниці кабіни	шт	2	
Заміна підвісного кабелю КПВЛ 18*1	м	42	
Заміна визивного посту 1,2,3,4,5,6,7,8,9 пов.	шт	9	
Заміна шківів КНУ у зборі з підшипником та стопорними кільцями	шт	1	
Заміна ролика каретки ДШ 1 пов.	шт	4	
Заміна контрролика каретки ДШ 1 пов.	шт	4	
Встановлення лампи розжарювання освітлення шахти	шт	3	
Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	1	

Щітка по залізу	шт	1
Фарбування м/конструкцій, редуктора, ел.двигуна, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,6
Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП "

 О.В.Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)