



ОСББ "Нове життя+"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Вернигора Г.О.

2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області

пр.Незалежності 12 п.1

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу
об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 4146, 8 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У – 100 з захисним корпусом та лампою розжарювання	шт	1	
Закріплення ввідного пристрою болтом анкерним 8*80/85	шт	4	
Заміна вимикача зовнішньої проводки одноклавішного	шт	1	
Закріплення вимикача та світильника дюбель шурупом 6x40	шт	4	
Станція керування:			
Заміна контактора ПМЛ 3161/220 КВ,КН,КБ,КМ	шт	4	
Лебідка:			
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна КТШ 770*3	шт	1	
Заміна каната тягового 10,5 мм	м	82	
Кабіна:			
Заміна на 8 поверхів поста наказів однорядного	шт	1	
Фарбування стін купе кабіни ПФ св-сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму	м2	1,25	
Заміна плінтуса	м	4	
Заміна каретки ДК	компл	1	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Заміна вимикача безпеки ВКО ВКЗ (ВПК2111)	шт	2	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (14 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги	шт	8	
Заміна вимикача ДЗ (ВПК 2110) 4,7 пов.	шт	4	
Заміна вимикача ДШ (ВПК 2111) 4,7 пов.	шт	2	
Заміна поверхового перемикача ПП 1140 1,2,7 пов.	шт	3	
Заміна стулок ДШ 2,3,4,5,6,7,8,-ий пов.	шт	14	
Фарбування стулок ДШ 1-ий пов.	шт	2	
Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	1	
Щітка по залізу	шт	1	

Фарбування м/конструкцій, редуктора, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і прямику з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	96,4
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП"

О.В.Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

ОСББ "Нове життя+"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Вернигора Г.О.

2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області

пр.Незалежності 12 п.2

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу
об'єктів що знаходяться під високою напругою _____**Обсяги виконання робіт:**

капітальний ремонт ліфта № 4145, 8 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У – 100 з захисним корпусом та лампою розжарювання	шт	1	
Закріплення ввідного пристрою болтом анкерним 8*80/85	шт	4	
Заміна вимикача зовнішньої проводки одноклавішного	шт	1	
Заміна обмежувача швидкості ОШ (лівий)	шт	1	
Закріплення вимикача та світильника дюбель шурупом 6x40	шт	4	
Лебідка:			
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна манжет 90*120	шт	1	
заміна манжет 45*65	шт	4	
Заміна каната тягового 10,5 мм	м	82	
Заміна каната ОШ 7,8 мм	м	57	
Заміна лапи гальма у зборі	шт	2	
Кабіна:			
Заміна однорядного на 8 поверхів поста наказів	шт	1	
Фарбування стін купе кабіни ПФ св-сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму	м2	1,25	
Заміна плінтуса	м	4	
Заміна важілля "Водило"	шт	1	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (14 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги	шт	8	
Заміна стулок ДШ 2,3,4,5,6,7,8,-ий пов.	шт	14	
Фарбування стулок ДШ 1-ий пов.	м2	1,6	
Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	1	
Щітка по залізу	шт	1	

Фарбування м/конструкцій, редуктора, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і прямику з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	96,4
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ " САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП"

О.В. Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області**

пр. Незалежності 12 п.3

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 4147, 8 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У – 100 з захисним корпусом та лампою розжарювання	шт	1	
Закріплення ввідного пристрою болт-анкер 8/80/85	шт	4	
Заміна вимикача зовнішньої проводки одноклавішного	шт	1	
Закріплення вимикача та світильника дюбель шурупом 6x40	шт	4	
Лебідка:			
Заміна манжет 90*120	шт	1	
Заміна манжет 45*65	шт	4	
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна електродвигуна АН-160	шт	2	
Заміна лапи гальма у зборі	шт	2	
Заміна полумуфти електродвигуна АН-160	шт	1	
Заміна пальців К-3 з резиновими кільцями	шт	4	
Кабіна:			
Заміна однорядного на 8 поверхів поста наказів	шт	1	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Фарбування стін купе кабіни ПФ св-сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму	м2	1,25	
Заміна плінтуса	м	4	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (14 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги	шт	8	
Заміна вимикача безпеки ДШ (ВПК 2111) 3,4 пов.	шт	2	
Заміна вимикача безпеки ДЗ (ВПК 2110) 3,4 пов.	шт	4	
Заміна поверхового перемикача ПП 1140 3,5 пов.	шт	2	
Заміна лінійки ДШ 1-ий пов.	м	21	
Заміна стулок ДШ 1,2,3,4,5,6,7,8,-ий пов.	шт	16	
Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	1	
Щітка по залізу	шт	1	

Фарбування м/конструкцій, редуктора, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	96,4
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП"

 О.В.Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)



ОСББ "Нове життя+"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Вернигора Г.О.

2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області

пр.Незалежності 12 п.4

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу
об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 4148, 8 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У – 100 з захисним корпусом та лампою розжарювання	шт	1	
Закріплення ввідного пристрою болтом анкерним 8*80/85	шт	4	
Заміна вимикача зовнішньої проводки одноклавішного	шт	1	
Закріплення вимикача та світильника дюбель шурупом 6x40	шт	4	
Лебідка:			
Заміна манжет 90*120	шт	1	
Заміна манжет 45*65	шт	4	
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна електродвигуна АН-160	шт	2	
Заміна полумуфти електродвигуна АН 160	шт	1	
Заміна пальців К-3 з резиновими кільцями (16 шт)	шт	4	
Заміна лапи гальма у зборі	шт	2	
Заміна шків КТШ 770*3*10,5	шт	1	
Кабіна:			
Заміна однорядного на 8 поверхів поста наказів	шт	1	
Заміна важеля "Водило"	шт	1	
Фарбування стін купе кабіни ПФ св-сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму	м2	1,25	
Заміна плінтуса	м	4	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (14 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги	шт	8	
Заміна поверхового перемикача ПП 1140 2,4,6 пов.	шт	3	
Заміна пружини,тяги та шайби нижньої та верхньої противаги	шт	3	
Заміна ступок ДШ 1,2,3,4,5,6,7,8,-ий пов.	шт	16	
Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	1	
Щітка по залізу	шт	1	

Фарбування м/конструкцій, редуктора, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	96,4
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФ-ГРУП"

 О.В. Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



На капітальний ремонт ліфта житлового будинку у м.Южноукраїнську
Миколаївської області

пр. Соборності 6 п.5

К-1,2 для врахування впливу умов виконання робіт згідно додатку Б ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012

Умови виконання робіт:

виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу
об'єктів що знаходяться під високою напругою _____

Обсяги виконання робіт:

капітальний ремонт ліфта № 4149, 8 зупинок, швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
Машинне приміщення:			
Заміна світильника НПП 04У – 100 з захисним корпусом та лампою розжарювання	шт	1	
Закріплення ввідного пристрою болтом анкерним 8*80/85	шт	4	
Заміна вимикача зовнішньої проводки одноклавішного	шт	1	
Закріплення вимикача та світильника дюбель шурупом 6x40	шт	4	
Лебідка:			
Заміна масла ТАД-17	л	10	
Заміна манжет 90*120	шт	1	
Заміна манжет 45*65	шт	4	
Заміна електродвигуна АН-160	шт	1	
Заміна полумуфти електродвигуна АН-160	шт	1	
Заміна пальців К-3 з резиновими кільцями (16 шт)	шт	4	
Заміна КТШ 770*3	шт	1	
Заміна каната тягового 10,5 мм	м	82	
Кабіна:			
Заміна на 8 поверхів поста наказів однорядного	шт	1	
Фарбування стін купе кабіни ПФ св-сіра	м2	8,5	
Фарбування стелі купе кабіни ПФ біла	м2	0,6	
Заміна лінолеуму	м2	1,25	
Заміна плінтуса	м	4	
Заміна вимикача безпеки ВКО,ВКЗ (ВПК 2111)	шт	2	
Заміна лінійки ДК	шт	1	
Шахта:			
Заміна вкладиша противаги та кабіни (14 мм)	шт	8	
Заміна на півкільця вкладиша противаги	шт	8	
Заміна поверхового вимикача ПП 1140 3,5,8 пов.	шт	3	
Заміна пружини,тяги та шайби нижньої та верхньої противаги	шт	3	
Заміна стулок ДШ 1,2,3,4,5,6,7,8,-ий пов.	шт	16	
Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	1	
Щітка по залізу	шт	1	

Фарбування м/конструкцій, редуктора, рама, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	16
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9
Фарбування обод. на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6
Фарбування КТШ і обер. частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	8
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	8
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	8
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	96,4
Підготовка ліфта на 8 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1

Склав Директор ТОВ "САНТЕХ-ЛІФТ-ГРУП

О.В. Волинчик

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)