

ЗАТВЕРДЖЕНО



20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На поточний ремонт по заміні вікон

Умови виконання робіт Послуги надаються в будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Знімання зашкелених віконних рам	м2	57,5	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	5,625	
	Розділ №2. Встановлення металопластикових конструкцій			
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею від до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	57,5	
5	Блоки віконні для громадських будівель з металопластику	м2	57,5	
6	Сітка москітна	м2	22	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	32,5	
8	Установлення віконних зливів	м	32,5	
9	Штукатурення плоских поверхонь стін (окремі місця під підвіконням глибиною до 60мм)	м2	4,875	
10	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,875	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 до товщ 10мм	м2	4,875	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,875	
	Розділ №3. Оздоблення укосів			
13	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації однокомпонентною мастикою "СТІЗ А"	м	157,5	
14	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	125	
15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	25,75	
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 до товщ.40мм	м2	25,75	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	м2	25,75	
18	Навантаження сміття вручну	т	2,95725	

1	2	3	4	5
19	Перевезення сміття до 7 км	т	2,95725	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]