

Комунальне підприємство ЖЕО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Головний інженер

С.О.Чабан

« » 2020р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта під'їзду №2 житлового будинку по вул.Енергобудівників,5 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1.2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта №3490 , 10 зупинок швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 400 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Станція керування:			
1.1	Демонтаж станції керування СУПЛ	к-т	1	
1.2	Заміна станції керування – УПЛ – 10 МКМ 23М	к-т	1	
1.3	Заміна проводу АПВ 1х6 від ввідного пристрою до станції керування та до двигуна	м	50	
1.4	Заміна гофротруби д.30мм	м	5	
1.5	Заміна ввідного пристрою 100А	шт	1	
1.6	Закріплення ввідного пристрою болт анкерний 8/80/85	шт	4	
2.0	Лебідка:			
2.1	Заміна обмежувача швидкості 0,71 м/с (лівий)	шт	1	
2.2	Заміна масла ТАД-17 УУКО	л	10	
2.3	Заміна манжет 45х65х10	шт	2	
2.4	Заміна манжет 90х120	шт	1	
2.5	Герметик	шт	1	
2.6	Заміна підшипників 180307 ел.двигуна АН-160	шт	2	
3.0	Кабіна:			
3.1	Заміна купе кабіни ліфта в/п 400кг 1.1. Стулка ДК з гумовими амортизаторами права 1.2. Стулка ДК з гумовими амортизаторами ліва 1.3. Пост керування 2-х рядний на 10 зупинок 1.4. Щит купе кабіни з вентиляційними панелями 1.5. Штапик угловий в сб.(к-т) 1.6. Фальш стеля 1.7. Світильник купе кабіни з патронами (3шт) 1.8. Правила користування 1.9. Лінолеум 1,250м х 0,95м. 1.10. Плінтус 3,5 м.	к-т	1	
3.2	Заміна вимкача ВП-16 (ВЛ,СПК)	шт	2	
3.3	Заміна Вимкача ВПК 2111 (ВКО,ВКЗ,ДК)	шт	3	
3.4	Замінити дверний ел.двигун АИР 56 (220/380)	шт.	1	
3.5	Замінити шківок дверного ел.двигуна	шт.	1	
3.6	Заміна роликів каретки ДК Ø60мм	шт.	4	
3.7	Заміна контроликів каретки ДК	шт	4	
	Шахта:			

Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
Заміна вкладиша протываги	шт	4	
Заміна напівкілець вкладиша протываги	шт	4	
Заміна змащувального пристрою кабіни/протываги	шт.	4	
Заміна замка каретки ДШ 400/0,71 м/с (лівий) – 8,9,10 пов.	шт	3	
Заміна замка каретки ДШ 400/0,71 м/с (правий) – 8,9,10 пов.	шт.	3	
Заміна стулок ДШ з гумов.амортизаторами (ліва) 400/0,71 1 поверх	шт	1	
Заміна стулок ДШ з гумов.амортизаторами (права) 400/0,71 1поверх	шт	1	
Заміна натяжного пристрою КНП в зборі	шт	1	
Заміна визивного пристрою ВП 711 (24В)	шт	10	
Супутні роботи:			
Пензлик малярний	шт	1	
Щітка по залізу	шт	1	
Мастило «Литол»	кг	0,640	
Керосин	л	4	
Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, протывага, рама протываги, фартухи ДШ, кришки поверхових клемників, кришка клемника півшахти, буферні пружини кабіни та протываги з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	22,4	
Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9	
Фарбування стелі кабіни з використанням емалі ПФ 115 біла	м ²	0,6	
Фарбування обод.на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6	
Фарбування КТШ і обер.частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6	
Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	10	
Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	10	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	10	
Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	117,33	
Підготовка ліфта на 10 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»  **М.М.Піньковський**
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»  **А.Ф.Кисленко**
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На капітальний ремонт ліфта під'їзду №1 житлового будинку по вул.Енергобудівників,5 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта №3490 , 10 зупинок швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 400 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Станція керування:			
1.1	Демонтаж станції керування СУПЛ	к-т	1	
1.2	Заміна станції керування – УПЛ – 10 МКМ 23М	к-т	1	
1.3	Заміна проводу АПВ 1х6 від ввідного пристрою до станції керування та до двигуна	м	50	
1.4	Заміна гофротруби д.30мм	м	5	
1.5	Заміна ввідного пристрою 100А	шт	1	
1.6	Закріплення ввідного пристрою болт анкерний 8/80/85	шт	4	
2.0	Лебідка:			
2.1	Заміна обмежувача швидкості 0,71 м/с (лівий)	шт	1	
2.2	Заміна масла ТАД-17 УУКО	л	10	
2.3	Заміна манжет 45х65х10	шт	2	
2.4	Заміна манжет 90х120	шт	1	
2.5	Герметик	шт	1	
2.6	Заміна підшипників 180307 ел.двигуна АН-160	шт	2	
3.0	Кабіна:			
3.1	Заміна купе кабіни ліфта в/п 400кг 1.1. Стулка ДК з гумовими амортизаторами права 1.2. Стулка ДК з гумовими амортизаторами ліва 1.3. Пост керування 2-х рядний на 10 зупинок 1.4. Щит купе кабіни з вентиляційними панелями 1.5. Штапик угловий в сб.(к-т) 1.6. Фальш стеля 1.7. Світильник купе кабіни з патронами (3шт) 1.8. Правила користування 1.9. Лінолеум 1,250м х 0,95м. 1.10. Плінтус 3,5 м.	к-т	1	
3.2	Заміна вимкача ВП-16 (ВЛ,СПК)	шт	2	
3.3	Заміна Вимкача ВПК 2111 (ВКО,ВКЗ,ДК)	шт	3	
3.4	Замінити дверний ел.двигун АИР 56 (220/380)	шт.	1	
3.5	Замінити шківок дверного ел.двигуна	шт..	1	
3.6	Заміна роликів каретки ДК Ø60мм	шт.	4	
3.7	Заміна контроликів каретки ДК	шт	4	
4.0	Шахта:			

4.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
4.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
4.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
4.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
4.5	Заміна змащувального пристрою кабіни/противаги	шт.	4	
4.6	Заміна натяжного пристрою КНП в зборі	шт	1	
4.7	Заміна визивного пристрою ВП 711 (24В)	шт	10	
	Супутні роботи:			
	Пензлик малярний	шт	1	
	Щітка по залізу	шт	1	
	Масило «Литол»	кг	0,640	
	Керосин	л	4	
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ, кришки поверхових клемників, кришка клемника півшахти, буферні пружини кабіни та противаги з використанням емалі ПФ-115 сіра	м ²	22,4	
	Фарбування підставки під лебідку, заземлення металевого в МП і приямку з використанням емалі ПФ 115 чорної	м ²	1,9	
	Фарбування стелі кабіни з використанням емалі ПФ 115 біла	м ²	0,6	
	Фарбування обод.на КТШ, шків ОШ з використанням емалі ПФ 115 жовтої	м ²	0,6	
	Фарбування КТШ і обер.частин на редукторі з використанням емалі ПФ 115 червоної	м ²	0,6	
	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	10	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	10	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	10	
	Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
	Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
	Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	117,33	
	Підготовка ліфта на 10 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

М.М.Піньковський

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А.Ф.Кисленко