



Комунальне підприємство ЖЕО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Головний інженер

С.О.Чабан

2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою:

вул.Енергобудівників,2 під'їзд №1 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН .Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта №2942 , 9 зупинок

швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Заміна оливи ТАД-17 YUKO	л	10	
2.0	Кабіна:			
2.1	Фарбування панелей купе кабіни Фарба аерозольна світло сіра	м ²	8,5	
2.2	Фарбування фальш стелі Фарба аерозольна біла	м ²	1,25	
2.3	Заміна комплекта напольного покриття кабіни (лінолеум+плінтус+20саморізів)	к-т	1	
2.4	Заміна важеля водило L-164	шт	1	
3.0	Шахта:			
3.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
3.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
3.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
3.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
3.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18х1	м	42	
3.6	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (ліва) – 5,6,7,8,9 пов.	шт	5	
3.7	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (права) – 5,6,7,8,9 пов.	шт	5	
3.8	Заміна поверхового перемикача ПП 11-40 6 поверх	шт	1	
3.9	Заміна джгутів проводів (стояк) провід ПВ1 1,5мм	м	1800	50м. х 36 шт.
	Супутні роботи:			
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ, кришки поверхових клемників, кришка клемника півшахти, буферні пружини кабіни та противаги з використанням емалі ПФ-115	м ²	19,7	
	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9	

	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9	
	Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
	Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
	Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,60	
	Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової ділянки КП «ЖЕО»

Вік
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

В.В.Бікбасв

Перевірив

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВМ КП «ЖЕО»

А. Ф. Кисленко
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А.Ф.Кисленко



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою:
вул.Енергобудівників,2 під'їзд №2 у м. Южноукраїнську Миколаївської області
 (найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт: капітальний ремонт ліфта №2943 , 9 зупинок
швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 320 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Заміна манжети 45x65x10	шт	4	
1.2	Заміна манжети 90x120x12	шт	1	
1.3	Герметик	шт	1	
1.4	Замінити ел.двигун АН-160 або його аналог	шт	1	
1.5	Заміна напівмуфти ел.двигуна АН-160	шт	1	
1.6	Заміна пальців з кільцями К-3	к-т	4	
1.7	Заміна оливи ТАД -17 УУКО	л	10	
2.0	Кабіна:			
3.1	Фарбування панелей купе кабіни Фарба аерозольна світло сіра	м ²	8,5	
3.2	Фарбування фальш стелі Фарба аерозольна біла	м ²	1,25	
3.3	Заміна комплекта напольного покриття кабіни (лінолеум+плінтус+20саморізів)	к-т	1	
3.0	Шахта:			
4.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
4.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
4.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
4.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
4.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18x1	м	42	
4.6	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (ліва) – 5,6,7,8,9 пов.	шт	5	
4.7	Заміна стулки ДШ з гумовими амортизаторами (права) – 5,6,7,8,9 пов.	шт	5	
4.8	Заміна поверхового перемикача ПП 11-40 6 поверх	шт	1	
4.9	Заміна джгутів проводів (стояк) провід ПВ1 1,5мм	м	1800	50м. х 36 шт.
	Супутні роботи:			
	Фарбування м/конструкцій, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ, кришки поверхових клемників, кришка клемника півшахти, буферні пружини кабіни та противаги з використанням емалі ПФ-115	м ²	19,7	

	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9	
	Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
	Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
	Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,60	
	Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Бікбаєв

В.В. Бікбаєв

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А.Ф. Кисленко

А.Ф. Кисленко



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою:

вул.Енергобудівників,2 під'їзд №3 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН .Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта №2944 , 9 зупинок

швидкість ліфта 0.71 м/с. в/п 400 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Заміна оливи ТАД -17 YUKO	л	10	
1.2	Заміна пальців з кільцями К-3	к-т	4	
1.3	Заміна пружини гальма МП 201	шт	2	
2.0	Кабіна:			
2.1	Фарбування панелей купе кабіни Фарба аерозольна світло сіра	м ²	8,5	
2.2	Фарбування фальш стелі Фарба аерозольна біла	м ²	1,25	
2.3	Заміна стулки ДК (г/п 400) з гумовими амортизаторами (ліва)	шт	1	
2.4	Заміна стулки ДК (г/п 400) з гумовими амортизаторами (права)	шт	1	
2.5	Заміна комплекта напольного покриття кабіни (лінолеум+плінтус+20саморізів)	к-т	1	
2.6	Заміна важеля водило L-177	шт	1	
2.7	Заміна лінійки ДК 40мм	шт	1	
3.0	Шахта:			
3.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
3.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
3.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
3.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
3.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18х1	м	42	
3.6	Заміна джгутів проводів (стояк) провід ПВ1 1,5мм	м	1800	50м. х 36 шт.
	Супутні роботи:			
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ, кришки поверхових клемників, кришка клемника півшахти, буферні пружини кабіни та противаги з використанням емалі ПФ-115	м ²	19,7	
	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9	

	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9	
	Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
	Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
	Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,60	
	Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО» В.В. Бікбасв
 (організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО» А.Ф. Кисленко
 (організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою:

вул.Енергобудівників,2 під'їзд №4 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта №2941 , 9 зупинок

швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 400 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Заміна манжети 45x65x10	шт	4	
1.2	Заміна манжети 90x120x12	шт	1	
1.3	Герметик	шт	1	
1.4	Заміна оливи ТАД -17 YUKO	л	10	
1.5	Заміна КТШ 525x3x10,5	шт	1	
2.0	Кабіна:			
2.1	Фарбування панелей купе кабіни Фарба аерозольна світло сіра	м ²	8,5	
2.2	Фарбування фальш стелі Фарба аерозольна біла	м ²	1,25	
2.3	Заміна комплекта напольного покриття кабіни (лінолеум+плінтус+20саморізів)	к-т	1	
2.4	Заміна важеля водило L-177	шт	1	
3.0	Шахта:			
3.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
3.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
3.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
3.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
3.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18x1	м	42	
3.6	Заміна джгутів проводів (стояк) провід ПВ1 1,5мм	м	1800	50м. х 36 шт.
	Супутні роботи:			
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ, кришки поверхових клемників, кришка клемника півшахти, буферні пружини кабіни та противаги з використанням емалі ПФ-115	м ²	19,7	
	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	

	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9	
	Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
	Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
	Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,60	
	Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової ділянки КП «ЖЕО» *В.В. Бікбасв* В.В. Бікбасв
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВЕМ КП «ЖЕО» *А.Ф. Кисленко* А.Ф. Кисленко
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)



Комунальне підприємство ЖЕО
(назва організації, що затверджує)

Затверджено:

Головний інженер

С.О.Чабан

2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою:

вул.Енергобудівників,2 під'їзд №5 у м. Южноукраїнську Миколаївської області

(найменування об'єкту)

К-1,2 (тех.часть ВБН .Д.2.8-204.02-2004) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських та вантажних ліфтів (дод.2)

Умови виконання робіт: виконання капітального ремонту відбувається в житловому будинку що експлуатується та поблизу об'єктів що знаходяться під високою напругою

Обсяги виконання робіт :капітальний ремонт ліфта №2968 , 9 зупинок

швидкість ліфта 0,71 м/с, в/п 400 кг.

	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.0	Лебідка:			
1.1	Замінити ел.двигун АН-160 або його аналог	шт	1	
1.2	Заміна напівмуфти ел.двигуна АН-160	шт	1	
1.3	Заміна пальців з кільцями К-3	к-т	4	
1.4	Заміна оливи ТАД -17 YUKO	л	10	
2.0	Кабіна:			
2.1	Фарбування панелей купе кабіни Фарба аерозольна світло сіра	м ²	8,5	
2.2	Фарбування фальш стелі Фарба аерозольна біла	м ²	1,25	
2.3	Заміна комплекта напольного покриття кабіни (лінолеум+плінтус+20саморізів)	к-т	1	
2.4	Заміна важеля водило L-177	шт	1	
3.0	Шахта:			
3.1	Заміна вкладиша кабіни 14мм	шт	4	
3.2	Заміна напівкілець вкладиша кабіни	шт	4	
3.3	Заміна вкладиша противаги	шт	4	
3.4	Заміна напівкілець вкладиша противаги	шт	4	
3.5	Заміна підвісного кабеля КПВЛ 18х1	м	42	
3.6	Заміна джгутів проводів (стояк) провід ПВ1 1,5мм	м	1800	50м. х 36 шт.
	Супутні роботи:			
	Фарбування м/конструкцій, ел.двигуна, рама лебідки, низ, верх купе кабіни, навісне обладнання на КТШ, купе кабіни, противага, рама противаги, фартухи ДШ, кришки поверхових клемників, кришка клемника півшахти, буферні пружини кабіни та противаги з використанням емалі ПФ-115	м ²	19,7	
	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
	Вивірення направляючої кабіни по штихмасу	поверх	9	
	Перевірка цілісності ланцюга проводів до центральної коробки	коробка	1	

	Перевірка цілісності ланцюга проводів до поверхової коробки	коробка	9	
	Посадка кабіни на уловлювачі	раз	2	
	Ремонт механізму уловлювачів	каб	1	
	Зняття кабіни з уловлювачів	раз	2	
	Прочищення, промивання і змащення направляючих кабіни	м	105,60	
	Підготовка ліфта на 9 зупинок автоматичними розсувними дверима до здачі в експлуатацію	ліфт	1	

Склав

Майстер ліфтової дільниці КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

В. В. Бікбаєв

В.В.Бікбаєв

Перевірів

Начальник цеху по ТО ліфтів і ВБМ КП «ЖЕО»

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

А. Ф. Кисленко

А.Ф.Кисленко