

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт приміщень в Іванівському закладі загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради під розміщення дошкільного підрозділу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	КАБІНЕТ № 1			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	32,26	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	22,6	
3	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	33	
4	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 20 мм, глибина борозни до 20 мм	м	15,6	
5	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,26	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,26	
7	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	10	
8	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	10	
9	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	56	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,76	
11	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,76	
12	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	0,76	
13	Поліпшене фарбування білилом укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,76	
14	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2	5,28	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	33	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	33	
17	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	33	

1	2	3	4	5
18	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	22,6	
19	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі	м2	1,6	
КОРИДОР ВЛАШТУВАННЯ 2-х ПЕРЕГОРОДОК				
20	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	3,4	
21	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з металопластику із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
22	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,8	
23	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	6,8	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,8	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,23	
КАБІНЕТ № 2 (ТУАЛЕТ)				
26	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,34	
27	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,6	
28	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	37,65	
29	Знімання дверних полотен	м2	1,2	
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
31	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	18,9	
32	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	18,9	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,9	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,41	
35	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2,37	
36	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,37	
37	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,37	
38	Поліпшене фарбування білилом укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,37	
39	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	21	
40	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
42	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	14,6	

1	2	3	4	5
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,6	
44	Улаштування перегородок з металопластику 1x1	м2	1	
45	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1	
СХОДОВІ МАРШИ				
46	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	20	
47	Знімання дверних полотен	м2	2,3	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
49	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16	
50	Протравлення стель від грибка усередині будівлі	м2	16	
51	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 20 мм, глибина борозни до 20 мм	м	25	
52	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	м	25	
53	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16	
54	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16	
55	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	м2	54,1	
56	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	23,1	
57	Протравлення стін від грибка усередині будівлі	м2	77,2	
58	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
59	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази	м2	16	
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16	
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	77,2	
62	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	77,2	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,1	
64	Поліпшене фарбування білилом стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,1	
65	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3,3	
66	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,3	
67	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	3,3	
68	Поліпшене фарбування білилом укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,3	
69	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, з ручками та дверним замком, 1,15x2,0	блок	1	
70	Поліпшене фарбування білилом заповнень дверних прорізів по дереву	м2	5,52	

1	2	3	4	5
71	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі до 30%	м2	24,6	
72	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб та батарей	м2	2,5	
73	Перевезення сміття до 5 км	т	1,4	
	САНТЕХНІКА			
74	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних підлогах	шт	2	
75	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних підлогах додавати до 500 мм	шт	2	
76	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1	
77	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах виключати до 50 мм	шт	-1	
78	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	8	
79	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1	
80	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 200 мм	шт	1	
81	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8	
82	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
83	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	1	
84	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	4	
85	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4	
86	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
87	Установлення змішувачів	шт	2	
88	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
89	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
90	Виготовлення підставки під піддон	т	0,0062128	
91	Установлення підставок під піддон	шт	4	
92	Установлення змішувачів	шт	1	
93	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
	ВОДОПОСТАЧАННЯ			
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
95	Перевезення сміття до 5 км	т	0,4252	
	ЗОВНІШНЯ КАНАЛІЗАЦІЯ			
96	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 (під трубу 0,5х1,0х8 м)	м3	4	
97	Улаштування основи під трубопровод	м3	0,4	
98	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
99	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3	м3	0,04	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
100	Установлення бойлера	шт	1	
101	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
102	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]