

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління будівництва та ремонтів

Южноукраїнської міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 " р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт приміщення котельні з заміною котла в Іванівському закладі загальної середньої освіти Южноукраїнської міської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<b>Демонтажні роботи</b>				
1	Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів без кожуха	котлів	2	
2	(Демонтаж) Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність понад 0,64 МВт [0,55 Гкал/год.] до 0,84 МВт [0,72 Гкал/год.]	котел	2	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 80 мм	м	2,2	
4	Демонтаж запобіжних клапанів котлів однофазних діаметром до 100 мм	клапан	1	
5	Демонтаж засувки "Батерфляй" діаметром до 100 мм	шт	2	
6	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	1	
<b>Монтажні роботи</b>				
7	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність понад 0,64 МВт [0,55 Гкал/год.] до 0,84 МВт [0,72 Гкал/год.]	котел	1	
8	Котел опалювальний НІСТУ-5 сталевий	шт	1	
9	Клапани запобіжні, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм	шт	1	
10	Засувки "Батерфляй", тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 80 мм	шт	2	
11	Фланці плоскі приварні, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 80 мм	шт	4	
12	Болти з гайками М16х60	шт	16	
13	Термометри прямі в оправі	шт	2	
14	Манометри загального призначення з триходовим краном Ду15мм, Р=1,5 кгс/см <sup>2</sup>	комплект	2	
15	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 80 мм	м	2,26	
16	Обв'язки котлів, із сталевих водогазопровідних, електрозварних труб з фланцями, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,26	
17	Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром 20 мм	шт	2	
18	Вентилі, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 20 мм	шт	2	
19	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 20 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	6	

1	2	3	4	5
20	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	4	
21	Штуцер сталевий Ду20мм	шт	4	
22	Муфта діам. 15 мм	шт	2	
23	Штуцер сталевий Ду15мм	шт	2	
24	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1	
25	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
26	Вентилятор з електродвигуном	шт	1	
<b>Будівельні роботи</b>				
27	Розбирання обмуровування котлів	м3	15,1	
28	Обмуровування прямих стін котлів шамотною цеглою	м3	6,5	
29	Колосники чавунні 890*240 мм	шт	8	
30	Дверцята чавунні в зборі	шт	1	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	82,08	
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	102,338	
33	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі	м2	102,338	
34	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі (печі)	м2	19,8	
35	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі	м2	82,08	
36	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	28,5	
37	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати 30мм	м	28,5	
38	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад. 1:1:6	м3	0,07835	
<b>ПРОРІЗИ</b>				
39	Знімання дверних полотен	м2	2,688	
40	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
41	Установлення металевих дверних блоків 2100x1280 мм	м2	2,688	
42	Блоки дверні металеві двостулкові 2100x1280 мм	шт	1	
43	Монтажна піна	л	0,28	
44	Ручка дверна з замком	шт	1	
45	Дюбель-шуруп 150мм (анкер)	шт	8	
46	Знімання засклених віконних рам	м2	6,27	
47	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,84	
49	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,43	
50	Блоки віконні металопластикові кількість: 2,84+3,43	м2	6,27	
51	Монтажна піна	л	1,805	
52	Дюбель - шурупи 100x10мм	шт	24	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)].

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)].